KASTROS 1927 D II:1 B

Lapithos (Kastros)

Järnålders-nekropolen

1927

(trol. av. Erik Sjöqvist)

2.

Inskriven

Kastros-gravningen

1927

02 ✓	06 ✓	$25 : 180 \,\vert\, 25$
07 ✓	09 ✓	$175 \,\vert\, 7$
12 ✓	10 ✓	$20 = 5$
03 ✓	11 ✓	$4 = 1$
01 ✓	~~12~~	$7 = 1\frac{3}{4}$
05 ✓		
04		
14		
08 ✓		
13		

Ἀριστοτέλης Δημητρίου Χριστοφόρος

Vessilia

1) Euretádes)

2) Phourniá

18/11 Grav 402.

Skelettdelarna rensas och det konstateras att de utgöra resterna av två skelett. Ett ligger utmed den östra väggen med fötterna mot dör-ren i liggande hocker (skelett nr 1) och det andra ligger med huvudet mot porten mitt i kammaren. Dess huvud ligger emellertid intill den västra väggen tydligen icke in situ (skelett nr. 2). Skeletten ritas och uttagas och kammaren efterrensas.

Grav 407.

18/11 Graven har en lång och rätlig dromos, vars övre, dvs norra del är delvis igenfylld av ett stort antal stenar. De ligga såväl i som öster om dromos och utgöra tydligen resterna av en senare ditlagd mur. Den böjer vinkelrätt av och följer dromos östra sida och dess övre stenar ligga närmast i jordytan. Några skärvor som datera den ha icke kommit i dagen. Måhända är det ej en främmande mur utan en anta. Den är mycket grunt lagd, endast två lager

0.5 m nedanför och väster om murhörnet ligga två geometriska kärl som sönderslagits av hacka. Dessa få sin förklaring genom att ett kranium påträffas på samma höjd 0.75 m öster om desamma; det hela är tydligen en begravning tvärsöver och i dromos på äkta mykenskt pylones-vis. Om det är en geometrisk begravning i dromos i så omedelbar närhet av muren,

så måste muren vara antingen äldre eller
synkron med begravningen, då skallen och
kistan voro välbevarade, ett otänkbart för-
hållande om muren grundats senare. Tro-
ligt är att muren tillhör samma tid som
graven i övrigt och tillhör dess struktur.

Kammaren är icke intakt. Dess dörr-
packning ligger icke in situ; stenarna
äro löst uppslagda. När vägen byggdes öppna-
des och förstördes graven enligt infödingars
utsago. Detta bekräftas också när graven
öppnas. Den är kringrörd och full av främ-
mande stenar. "Kammaren" består av två
skilda gravar vilkas skiljovägg rasat och
ersatts med en uppslagd stenmur, som
emellertid också den raserats vid kammarens
plundring. Den andra kammarens dörr lig-
ger orörd och dess dromos måste gå parallellt
med och något väster om denna gravs. Rens-
ningen av kamrarna påbörjas.

Dromos. Skallen i dromos upptages och
rensningen runt omkring fortsättes.

Kärlen i denna fyllningen uttages

1. Målad klöverblads-kanna skadad (i pakets) höjd 20.8
2. —"— kanna skadad

I kannorna finnas åtskilliga skärvor men endast två hela kärl nämligen,

3. Målat fat något skadad diam 22.0
4 Sugrörmål. med klöverbl. kanna höjd 11.3.
5 Målad Tallrik diam 21.2

N:r 5 är icke inritad i planen då den togs ut i förtid av arbetarna

Grav 412.

Detta är den grav som låg vägg i vägg med nr 407. Icke heller den är helt intakt men då klippraset varit ganska omfattande har dess fyndlager i rätt stor utsträckning fått vara i fred. Man kan tydligt spåra att ett försök gjorts att uppbygga den instörtade skiljomuren med stenar. Graven rensas och ritas samt följande uttagas:

1. Svartmål. kanna höjd 21.0
2. Målad klöverbladskanna —"— 26.5
3. Svartmål. kanna —"— ~~1~~8.7
4. —"— refflad kanna —"— c:a 19
5. Målad skyfos diam 11.4
6. —"— kylix skadad —"— 14.6
7. —"— kanna nyt skadad höjd 21.8
8. —"— kylix skadad (i paket)
9. ~~—"—~~ —"— klöverbladskanna höjd 14.6
10. —"— rund lekyt —"— 11.5
11. —"— —"— —"— 12.4
12. —"— kanna m. hög fot —"— 13.8

13. Målad kanna m. hög fot   höjd 14.4
14 —"— stor amphora illa skadad
15 —"— " — " —   höjd 52.3
16 —"— " — " — " —   —"—

Graven efter rensas. Några skelett finnes icke i graven. De ha tydligen plockats ut eller rörts omkring och förstörts av väg-byggarna.

Grav 403.

Dromos är rensades tidigare (se Persons dagbok)

22/11 I dromos norra ända leder en trappa ner fyra steg för att gravbyggarna snabbt skulle komma ned till erforderligt djup och undvika mödan med en lång dromos. (Jämför Myk. graven VIII, första microgolen, Asine.) Porten är av ung. samma bredd som dromos och nästan rund. Ett tjockt chavara-blandat jordlager täckte fyndlagret. Rensningen påbörjas.

I kammarens sydvästra hörn påträffades fynd nr

✓1. GULDBLECK med egyptiskt kvinnohuvud
✓2 3 st guldblecksrosetter av mykensk typ.

Ungefär 0.10 m djupare påträffades skelettdelar in situ. Rakt under fyndplatsen ligga skallen och halsen.

Vid ytterligare rensning påträffades 0.30 m norr om dessa en pendang till nr 1 nämligen

nr 3 Guldbleck med egyptiskt kvinnohuvud

jämte nr
4 Spiralskålla
0.52 m. ner därom påträffades en vacker
bennål
5. Bennål med blomhuvud
23/11 Graven i sin helhet ritas och följan-
de kärl uttagas.

6	Rödmål. skål	diam	18.3
7.	Svartmål klöverbladskanna	höjd	27.5
8	— " — " —	–"–	19.5
9	Målad kanna med pip och korghank	–"	16.3
10	Röd- och svartmål rund lekyt	–"–	12.2
11	Refflad svart klöverbladskanna	–"–	22.0
12	Målad klöverblads kanna	–"–	16.3
13	Röd fyrkantig skål m. pip	längd	27.2
14	Rödmål. skyfos	diam	11.2
15	Omålad kanna	höjd	27
16.	Röd refflad klöverbl. kanna	–"–	22.0
17	Hornformad vas skadad	längd	17.2
18	Svart reffl. amphora —"—	höjd	16.0
19	— " — " —	–"–	11.6
20	— " — klöverbl. kanna	–"–	22.0

21 Stenknapp dubbelkonisk längd 2.2
22 Målad Amphora höjd 43.6
I nummer 22 lågo förpackade stora delar av ett människoskelett tydligen från en tidigare begravning. Vid den senare begravningen har amphoran använts som ostotek. Skelettet kallas nr 1. Tillsammans med skelettdelarna lågo
{23 Fibula navicella längd 4.0
{24 Målad skål illa skadad
25 Omålad refflad klöverbl. kanna höjd 21.0
26 Röd skål diam 12.7
27 Omålad miniatyrkanna höjd 8.7
28 —"— reffl. klöverbl. kanna —"— 20.0
29 —"— kanna skadad —"— 10.5
30 Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 22.3
31 Målat fat diam 22.0
Rensningen fortsattes och intill kraniet på i kammarens sydvästra hörn (skelett nr 2) lågo
32 Örhänge av guld med klapp
33 2. stycken guldbleck

Intill skelettets högra hand nr.
34 Slät guldring
samt på kammargolvets nordvästra del,
35 Ringformat örhänge av guld
Detta senare torde ha hört till skelett nr 3,
vars kranium låg i närheten av dörren och
som i övrigt ligger i kammarens mittaxel.
eller också till skelett nr 4 som ligger ut-
med den västra långväggen med huvudet
mot dörren. Dess kranium är emellertid för-
stört. Skelett nr 2 ligger i sin helhet utmed
den södra kortväggen. Liken äro placerade
i utsträckt läge på rygg i den mån som det
ringa utrymmet i kammaren tillåter det.
Skelett nr 2 har sålunda en lindrig kontraktion
i de nedre extremiteterna, men bäckenläget
är klart supinalt.

Kraniet till skelett nr 4 är ingalunda
förstört; det har blott fallit ner och låg
c:a 8 cm djupare och på samma plats som ör-
hänget nr. 35. Mitt på den västra långväggen
hittades ytterligare två småfynd nämnl.

i. 36. Örhänge av guld m. klapp
i. 37 Guldbleck 2 st

23/11 Rensningen fortsättes och invid kammargolvet ligger ett nytt fyndlager. Där äro skeletten omrörda men åtskilliga välbevarade kranier finnas. Jag numrerar följande:
Parallellt med skelett nr 3 ligga resterna av ett lik (Skelett nr 5) även det i utsträckt dorsalläge. Det ligger på kammarens golv och ca 0.2 m djupare än nr 3. Under detta senare och alltså kring och under skelett nr 5 är jorden av annan beskaffenhet än i den övriga kammaren. den är ler- och kritblandad samt hårt packad, tydligen utgörande en bädd för lik nr. 3. Denna bädd har en mäktighet av 0.09 m. och 0.03 m. från golvytan genomdrages den av ett tunnt kollager. Huruvida det är ett verkligt brandlager eller blott ett kolskikt i bäddpackningen är svårt att avgöra. Det senare är dock det troliga då lerbädden fortsätter inunder detsamma. Invid kraniet nr 5 påträffades

nr 38 Örhänge av guld
Det är maken till nr 36, som emellertid
låg i andra delen av kammaren tydligen
undansopat vid den nya begravningen. Strax
intill fynd 38 låg en rund stenknapp som
är av exakt samma storlek som de guldbleck
som jämte kommit i dagen. Blecken ha tydligen
använts som överklädnad. Den blir nr

39 Stenknapp diam 2.0

Under bäckenet till skelett nr 2 ligger
ett sönderbrasat kranium (nr 6) jämte
några ben; intill desamma nr

40 Guldbleck fyrkantigt
41 —"— m. egyptiskt kvinno ansikte
42 Djurformad vas (get) längd 16.9

Huvudet och kroppen till nr 42 lågo på skilda ställen


43 Arybal m. trattformad hals höjd 7.7
44 —"— " —"— —"— 5.4
45 Röd amphoriskos —"— 8.1
46 Gaffelformat guldbleck
47 Bronsring

48. 2 st blå stenar + guldpärla
49 Bronsnål m. huvud av bergkristall längd
50 Cirkelrund guldbleck
51 Bronsfibula skadad —"— 4.0
24/11 Kammaren i sin helhet ritas och följande
" hål utgjos. I kammarens sydvästra hörn ligger en oordnad benhög som stammar från flera lik, tydligen hopsopade
52 Refflad klöverblad-kanna höjd 22.0
53 Djurformad vas (get) längd 16.9
54 Miniatyrkanna höjd 6.3
55 Målad amphoriskos skadad —"— 9.3
56 —"— —"— —"— —"—
57 Guldbuckla
58 Röd kylix diam 15.5
59 Målad amphoriskos höjd 12.0
60 Målad aryballos m. trattform. mynning —"— 8.3
61 Svart refflad amphoriskos höjd 16.0
62 —"— —"— —"— —"— skadad —"— 16.0
63 Målad djurform. vas (gås) längd 17.1
64 Miniatyrskål skadad
65 Svart amphoriskos höjd 7.8

66 Målad klöverbl. kanna Subnyk. Typ höjd 14.1
67 Röd kylix skadad höjd
68 Svart refflad amphorisk. —"— 15.6
69 Röd kylix skadad diam 19.0
70 Målad kanna skadad höjd 12.5
71 —"— amphoriskos —"— 13.0
72 —"— fat m. 2 hankar diam 14.3
73 Miniatyramphora (myk. Typ) höjd 5.4
74 Målad höghalsad amphora —"— 16.7
75 Miniatyr amphora —"— 5.7
76 Rund aryballos m. Trattform hals —"—
77 Svart refflad kanna skadad —"— 15.4
78 Svart amphoriskos —"— 6.0
79 —"— —"— —"— 6.0
80 Platt aryballos m. Trattform. hals —"— 9.0
81 Svart refflad kanna skadad —"— 11.9
82 Målad klöverbl. kanna (bolresini) —"— 13.1
83 —"— miniatyrkanna m. pip —"— 7.0
84 Målad kanna m. 2 hankar —"— 13.5
85 —"— —"— —"— 14.6
86 —"— klöverbladskanna —"— 11.2
87 —"— fat m. 2 hankar diam 22.1

88 Målad klöverbl. kanna höjd 14.1
25/89 Örhänge av guld med klapp Till nr 32
" 90 Bronsfragment
91 Guldbleck
92 Guldbleck m. människofraimställn.
93 Cirkelrunt guldbleck och pärla
94 Guldrosette
95 Cirkelrunt guldbleck
96 Bronsring
97 Stenpärla
98 Aryball m. trattform. hals höjd 7.8
99 Flat bronsskål diam 14.6
100 Svart refflad klöverbl. kanna skadad höjd c:a 22
101 Röd tunnformad aryball skadad —"— 9.2
102 Röd skål diam 23.9
103 Målad amphora höjd 26.0
104 Svart refflad klöverbl. kan —"— 22.0
105 Röd bred klöverbl. kanna —"— 10.0
106 Miniatyramphora —"— 5.0
107 —"— fat diam 5.7
108 —"— amphora skadad höjd 6.0
109 —"— klöverbl. kanna skadad höjd 5.2

110 Djurformad vas (gåt) längd 15.5
111 Platt angball höjd 8.6
112 Angball m. trattform. hals höjd 6.0
113 Platt flaska höjd 13.5
114 Miniatyr klöverbl. kanna –"– 8.1
115 Röd bunk –"– 7.4
116 Rund angball m. trattform. hals –"– 12.8
117 Miniatyr klöverbl. kan (i paket –"– 7.7
118 Rund angball m trattform. hals skadad) –"– 11.5
119 Miniatyrflaska –"– 6.0
120 Målad tallrik diam 24.6
121 Målad amphora skadad höjd 33.0
122 Bennål längd 4.7
123 Bronsring
Av skelett nr 4 gipsas ett lårben. Mellan skelett 3 och 4 ligger på golvets nivå ett välbevarat skelett i utsträckt dorsal läge (nr 7)
Kranierna nr 2, 3, 5, 7 gipsas och ett lårben av skelett 4. Ytterligare ett kranium (nr 8) men utan klara skelettdelar finnes. Det ligger vid fötterna till skelett 4.
Skiss över skeletten lägena



Ett lårben av nr 7 samt 2
kranierna nr 8 gipsas även ...

2 26/11 Graven efterrensas och följande uttages
124 Cyllindrisk flaska skadad
125. Svart refflad amphora skadad höjd 16.
126 Benknapp —"— 13.
127 Brynsten bruten diam 6.2
128 Målad klöverbl. kanna längd 30.0
129 Miniatyrkanna m. pip höjd 14.7
130 Klöverbl. kanna skadad höjd 7.4
131 —"— —"— c:a 13.0
132 —"— —"— 9.8
133 Aryballos m. trattform. hals —"— 9.0
134 —"— —"— —"— 8.8
135 Målad rund lekytos skadad —"— 8.4
136 Klöverbl. kanna skadad —"— 12.7
137 Platt flaska m. 2 hankar skadad —"— 7.6
138 Målad miniatyrkanna —"— 9.5
139 Platt flaska m. 2 hankar —"— 8.7
140 Stenknapps. —"— 9.5

Grav 401.

Graven har en liten och kort dromos som slutar med en stor tetragonal port. Dromosfyllningen är homogen och håller ett fåtal geometriska skärvor. Kammaren är till taket fylld med jord och rensningen påbörjas

I själva porten lågo följande:

1. Svart refflad klöverbl. kanna skadad höjd 20.3
2. Klöverbladskanna illa skadad i paket
3. — " — " — " — " — höjd 14.3
4. Målat fat m. 2 hankar diam 13.1
5. — " — " — " — skadat — " — c:a 23
6. Rundoas m. djurprotomer — " — diam c:a 25
7. Svart reffl. klöverbl. kanna höjd 15.0
8. — " — " — — " — 10.8
9. — " — " — — " — 13.8
10. — " — " — — " — 10.8
11. Målad amphoriskos — " — 13.8
12. Röd rund lekyt — " — 7.0
13. Målad amphora — " — 27.3
14. Svart refflad klöverbl.-kanna — " — 22.7
15. Målad tallrick — " — 17.8

26/11 Graven ritas. Utmed den västra lång-väggen ligger ett fullkomligt berg uppstapplat av smärre kärl, utmed den östra ligga i allhet större, under det att gravens mittaxel är smal, fyndlös korridor.

16 Målat fat dian 24.
17 Svart reffl. klöverbl. kanna skadad höjd 13.
18 —"— —"— —"— —"— 12.
19 —"— —"— —"— —"— —"— —"— 11,8
20 —"— —"— —"— —"— 12.8
21 Röd vid kylix skadad. diam 23.
22 Målad klöverbl. kanna höjd 23.7
23 Svart reffl. —"— —"— skadad —"— 22.0
24 Rött fat skadat dian 22.5
25 Målad kanna höjd 18.0
26 Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 14.0
27 —"— —"— —"— —"— skadad —"— 9.4
28 Röd kylix diam. 14.5
29 Svart reffl. klöverbladskanna höjd 18.9
30 —"— —"— —"— —"— 14.3
31 —"— —"— —"— skadad —"— 9.6
32 —"— —"— —"— —"— —"— 12.3

		höjd	10.9
3	Svart treffl. klöverbl. kanna	—"—	11.8
4	—"— —"— skadad	—"—	12.9
35	Målad amphora m. smal hals	—"—	43.2
36	—"— —"— skadad	—"—	12.0
37	—"— —"—	diam	11.6
38	Målad kylix	höjd	7.6
39	Målad aryball	—"—	17.0
40	Svart reffl. klöverbl. kanna	—"—	23.9
41	—"— —"— —"—	diam	9.0
42	Svart skål skadad	höjd	32.5
43	Målad amphora skadad	—"—	12.7
44	Svart reffl. klöverbl. kanna skadad	—"—	22.3
45	—"— —"— —"—	—"—	14.2
46	—"— —"— —"— —"—	—"—	24.0
47	Målad kanna	—"—	15.4
48	Svart reffl. klöverbl. kanna skadad	—"—	14.8
49	Målad —"— —"—	—"—	21.0
50	Svart reffl —"— —"—	—"—	15.3
51	—"— —"— —"— —"—	—"—	13.9
52	—"— —"— —"—	—"—	10.0
53	Målad rund lekyt skadad	—"—	10.6
54	Svart refflad klöverbladskanna		

28/11 I kammarens nordöstra hörn påträffas ett schakt 0.2 m djupt och 0.5 m. brett och långt det innehåller en välbevarad skalle samt några ben från övre och undre extremiteterna. Dessa måste ha placerats i sitt läge, då liket redan var skelett och några alltså spåren av den första begravningen i kammaren. Det har inga Beigaben samt kallas skelett nr. 1. Schakt och ben fotograferas.

I kammarens långaxel på golvet liggatt ett lik, som är ganska illa åtgånget. Skallen saknas likaså bröstkorg och kotpelare. Likväl råder intet tvivel om att det placerats i ett sträckt läge på ryggen m. huvudet mot dörren. Det kallas skelett nr 2.

Följande kärl uttages

55. Målad skål m. 2 handtag diam 9.9
56. Målat fat m 2 handtag — " — 7.7
57 — " — " — " — skadat — " — 21.9
58 7 st. flusspärlor — " — 0.9
59 Fibula navicellar skadad längd 3.9
60 Bronsbleck + nålfragment längd 3.5 & 2.4

61 Svart reffl. klöverbl.-kanna skadad höjd 9.8
62 —"— —"— —"— —"— 11.1
63 —"— —"— —"— —"— 13.7
64 —"— —"— —"— —"— 15.1
65 Svart kanna skadad —"— 16.7
66 Målad —"— —"— 15.5
67 Svart reffl. klöverbl. kanna skadad —"— 11.8
68 —"— —"— —"— —"— —"— 10.6
69 —"— amphoriskos skadad —"— 10.7
70 Målad kanna —"— 19.3
71 Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 14.7
72 —"— —"— —"— —"— 14.9
73 —"— —"— —"— —"— 14.7
74 Målad klöverbl.-kanna —"— 19.6
75 Svart reffl. klöverbl. kanna skadad —"— 21.5
76 —"— —"— —"— —"— 14.1
77 Målat fat diam 17.1
78 —"— —"— 14.6
79 —"— —"— 15.7.
80 Svart reffl. amphoriskos höjd 11.9.
81 —"— klöverbl.-kanna skadad —"— 12.5
82 —"— —"— —"— —"— 22.0

83 Målad hydria höjd 31,4 (25)

)

Grav 405.

24/11 Angående dromosfyllning etc se Törnqvists dagbok. Den västra sidan av dromos är stenfylld och visar sig vara en bred dörröppning till en gravkammare av ringa djup. Den har snarare formen av en trapezoid nisch än en kammare då den i sin helhet ligger på samma nivå som dromosgolvet. Den innehåller en hel del kärl som fotograferas in situ samt inritas och uttagas

1. Röd skål diam 16.2
2 —"— illa skadad i paket
3 Röd kanna höjd 14.5
4: Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 14.8
5. —"— kanna —"— 17.5
6. Målad amphora, vid och platt. höjd 22.0

I nr 6 låg ofärpackade åtskilliga skelettrester vilka kallas för skelett nr 1. De äro omsorgsfullt ditstoppade och måste ha kommit dit som skelett, icke som färskt lik. Krukan är ovanligt vacker med Salamisdekor. Skelettet

är nästan komplett så när som på kraniet och är av ovanligt kraftig struktur

7. Röd pelike längd 25.3
8 Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 36.2
9 Målat fat m. 2 hankar diam 28.6
10. —"— " ——— skadat
11 Svart refflad klöverbl. kanna illa skadad (i paket)
12 Röd skål m. 3 hankar diam 15.7
13 Omålad kanna längd 18.7
14 Svart reffl. klöverbl. kanna —"— 24.2
15 Målad kylix —"— 20.4
16 —"— "— på hög fot —"— 17.6
17 Dubbelkonisk stenknapp diam 2.2

I kammarens längdriktning ligger ett dorsalt placerat lik i kammarens mitt med huvudet åt nor. Det kallas skelett nr 2

I dromos norra del finnes en egendomlig nischartad underminering i klippan som tjänstgjort som gravkammare. Den innehåller ett lik på rygg jämte en kruka som numreras 405, nischen: 1 Skelettet förjuchas

På dromos östra långsidan finnes en grund nisch som utrensas, men den innehåller intet. Det torde ha varit en mindre depositionskammare som plundrats i antik tid.

Grav 414.

29/11 Graven har en imponerande dromos av rent mykensk typ. Dess övre dvs norra del skär över den södra delen av dromos till grav 413 och det är alltså klart att denna senare är äldre. Dromos är ovanligt skärvrik vilket antyder plundring i modern tid. Jorden är även lös.

30/11 Dörrpackningen är icke in situ något som ytterligare styrker farhågorna för plundringen. Dromos ritas och fotograferas samt kammaren öppnas.

Hypothesen om plundringen bekräftas

dessvärre, Kammaren är näml. till hälften fylld av jord och ovanpå jordlagret ligga stenar från dörrpackningen. Jorden utrensas och det visar sig att kammaren är absolut tom: οὔτε ἀγγεῖα οὔτε κόκκαλα οὔτε τίποτε

Sektion och plan uppläggas. Kammaren är mycket vacker med en grund tetragonal nisch i fondväggens mitt. Ingen antydan till sadeltak, eller dylikt.

Grav 408.

25/11 Dromos är stor och av blandad mykenskt-cypriotisk typ. Dess botten är förstörd genom att klippan spruckit på grund av mängden av olivrötter. Dess är nu utgrävd unge-fär 0.5 m. på djupet. Kammaren är inrasad och till taket fylld av jord och klippras. Mitt på dromos västra långsida ligger på ca 1.5 m. höjd en nisch.

26/11 Kammaren börjar utrensas och i jordfylln. intill en människokälke i kammarens mittaxel påträffas fynd nr

1. Cirkelrunt guldbeslag.

De fynd som ligga närmast porten och hindra vidare utrensning inritas och uttages.

2 Svart reffl. klöverbladskanna höjd 16.3
3 Målad — " — höjd 22.9
4 — " — " — — " — 21.0
5 Målad tallrik illa skadad i paket
6 — " — " — i låda
7 Målad amphora — " — i paket höjd c:a 40

Intill densamma ligger ett välbevarat kranium utan omedelbar förbindelse med övriga skelett delar (skelett nr 1)

8	Målat fat	diam	18.1
9	Bronsskål ngt bucklig	diam	24.0
10	Målad amphora	höjd	12.3
11	— " — " — skadad	— " —	14.9
12	Målad kanna	— " —	18.0
13	— " — kylix skadad i paket		
14	— " — kanna	höjd	14.3
15	— " — amphora	— " —	14.5
16	— " — kylix	diam	10.1
17	— " — " — skadad	— " —	c:a 10
18	— " — amphora	höjd	15.3
19	— " — kanna	— " —	13.0
20	Röd klöverbladskanna	— " —	9.2
21	Submykensk målad kopp	diam	12.4
22	Svart reffl. klöverbl. kanna	höjd	18.1
23	Målad — " —	— " —	22.0
24	Svart reffl. — " — skadad	— " —	22.0

I kammarens längaxel ligger ett lik i dorsalt läge; dess skalle låg mot öster

väggen. Det hela förpackas och kallas skelett nr 2. Kraniet till skelett nr 1 påträffas i fragmentariskt skick och förpackas samman m. skelett nr 2

28/II Graven rensas vidare och följande kärl inritas och uttagores.

Nr	Föremål		Mått
25	Målad lekythos m. platt botten skadad	höjd	6.9
26	Målad kanna skadad	— " —	14.4
27	— " — kylix — " —	diam	25.5
28	Svart kanna	höjd	28.8
29	Målat fat m 2 hankar skadat	diam	20.3
30	— " — " — " — — " —	— " —	22.6
31	— " — " — " — " —		21.5
32	Målad kylix skadad	— " —	18.0
33	— " — hög kylix skadad	— " —	20.9
34	— " — " — " —	— " —	6.9
35	— " — kanna m. klöverbl. hank	— " —	18.6
36	— " — " — m grepshank och pip	— " —	19.2
37	— " — klöverbl. kanna	— " —	20.3
38	Målad amphoriskos	— " —	13.0
39	— " — kanna	— " —	15.9
40	— " — kylix	— " —	7.7

41 Målad spånsk kanna höjd 19.4
42 —"— klöverbl. —"— —"— 24.6
43 —"— amphoriskos —"— 14.1
44 —"— klöverbl. kanna —"— 17.3
45 —"— fat illa skadat i paket
46 —"— skadat diam 22.0
47 —"— klöverbl. kanna höjd 25.1
48 Målad rund amphora m. Trattform. hals —"— 13.0
49 Lock eller cippus av kalksten diam 16.7
50 Vit refflad amphoriskos , höjd 7.2
51 4 st fibula skadade
52 Astragal
53 Målat fat diam 22.0
54 Svart refflad amphora höjd 15.0
55 Målat fat skadad diam 22.0
56 —"— —"— —"— 15.9
57 —"— kylix skadad höjd 9.5
58 Målat fat diam 19.9
59 —"— skadat diam c.a 15.0
60 Målad kanna m. pip & grepskank höjd 19.8
61 —"— amphora skadad —"— 13.0
62 Målad rund lekyt —"— 7.5

63 Målad, klöverbl. kanna m. Salamisdekor höjd 23.7
64 —"— höjd 21.3
30/11 Rensningen fortsättes och därvid påträffas ...
65 Örhänge av brons och guld.
Graven slutrensas och ritas definitivt
varvid resten av depositum uttages:
66 Målad kylix skadad höjd 7.0
67 —"— —"— 7.0
68 Bronsfragment
69 Målad platt flaska skadad —"— 10.0
70 —"— kylix —"— 7.2
71 —"— klöverbl. kanna —"— 23.1
72 —"— amphora —"— 10.7
73 —"— platt flaska m. 2 hankar —"— 13.2
74 —"— amphora skadad —"— 24.6
75 —"— kanna —"— 10.4
76 —"— amphora ngt skadad —"— 43.6
77 Bronsring
78 Målad kylix m. miniatyrstöd —"— 13.7
79 —"— klöverbl. kanna —"— 19.8
80 —"— kanna —"— 14.8
81 Svart raffl. amphora m. smal hals —"— 23.0

82. Stjernform. vas något skadad — höjd c:a 12
83 Målat fat skadat — diam 14.3
84 2 st bronsringar
Därmed är graven slutrensad. Inga ytterligare skelettdelar påträffas och i övrigt intet anmärkningsvärt. Mitt på dromos västra långsida ligger i manshöjd en nisch inhuggen i klippan. Den utrensas och innehåller ett skelett m. huvudet åt norr och kroppen i utsträckt dorsalläge (Skelett nr 3) jämte några Beigaben. Nischen fotograferas med innehåll varefter detta uttages.

1 Omålad amphora något skadad — höjd 18.5
2 Målad kanna m. pip — " — — höjd 10.8
3 — " — kylix skadad — — " —
4 Målat fat — diam 18.8
5 Målad klöverbl. kanna — höjd 14.6
6 Omålad spansk kanna — höjd 18.8

Grav 413.

29/11 Dromos är till sin typ klart mykenskt påverkad men dess del närmast kammarporten är kraftigt nedsänkt och bildar en bassäng med halvcirkelformig avslutning på norra kortsidan. Dess södra del är sönderskuren av dromos till grav 474 (se denna) och visar sålunda att 413 är äldre. Därav också månhända de påtagliga urcypriotiska reminiscenserna i dromos struktur. Det torde vara en av de äldsta gravarna som hittills utgrävts i denna necropol.

30/11 Kammaren öppnas och rensningen påbörjas. Takets mittersta del har rasat igen och avsatt en hel del förödelse. Ett lager av c:a 0.75 m djup m. [illegible] täcker motsvarande del av golvet under det att invid väggarna depositum är orubbat och icke förstört. Under rensningens lopp påträffas på kammargolvets östra del följande småfynd:

1. Cirkelrund benknapp diam 2.4

2-3. 2 st stenknappar dia 2.5 & 2.6
4. Skuren dubbelkonisk stenknapp . dia 2.2
På golvet västra del låg nr
5. Bronsnål brutan längd 8.0

Sedan ritas kammaren och fynden i sin helhet. Två lik finnas i graven båda mycket förstörda. Det ena (nr 1) ligger på rygg med huvudet mot dörren på kammargolvets östra del, det andra (nr 2) i samma ställning på dess västra del. Kring dessa två lik är depositum grupperat. Hypothesen om att graven hör till de äldre besannas i hög grad av kärlinnehållets art. Där finnas nämligen rent submykenska kyddor och kylikar med hög fot etc. Intet guld. Kärlen ritas och uttagas i följande ordning.

6 Trumformad målad kanna längd 28.1
7 Målad Kylix — " — 12.3
8 Svart reffl. klöverbl. kanna — " — 23.2
9 — " — " — — " — 27.1
10 — " — " — — " — 22.6
11 — " — " — — " — 23.8

12. Målad klöverbl. kanna — höjd 22.4
13 Svart reffl. —"— —"— 22.4
14 Målad kanna —"— 14.8
15 Rund målad arybal —"— 10.5
16 Röd skål m. 2 hankar — diam 20.0
17 Målad kylix skadad — höjd 9.7
18 Målat fat — diam 23.4
19 Flat bronsskål (i låda) —"— 10.9
20 Röd amphoriskos — höjd 6.9
21 Målad kylix —"— 11.1
22 Svart kanna —"— 14.6
23 Stor målad hydria —"— 45.2
24 Omålad kanna —"— 32.6
25 Målad kylix —"— 13.4
26 —"— —"— 14.7
27 Målad tunnformkanna —"— 19.5
28 Målat fat — diam 22.6
29 —"— —"— 22.0
30 —"— —"— 22.6
31 —"— —"— 23.5
32 Miniatyraryball — höjd 4.6
33 Svart reffl. klöverbl. kann —"— 22.6

34	Svart reffl. kanna	höjd	15.2
35	Målat fat	diam	23.0
36	Målad kylix illa skadad	höjd	11.6
37	—"— hydria	—"—	41.5
38	Flat bronsskål	diam	10.6
39	Miniatyraryballos	höjd	9.6
40	Målad spansk kanna	—"—	18.0
41	Miniatyrkanna	—"—	5.7
42	Målat fat skadat	diam	24.3
43	—"—	—"—	23.2
44	—"—	—"—	34.4
45	—"—	—"—	33.5
46	Trumform. aryballos skadad	höjd	
47	Målad kylix	—"—	10.7
48	Bronsnål	längd	5.3
49	Omålad kanna	höjd	19.5
50	Målad skål på hög fot	—"—	10.8
51	—"— —"— —"—	—"—	9.5
52	Svart klöverbl. kanna	—"—	24.5
53	—"— reffl. klöverbl. —"—	—"—	18.3
54	—"— —"— amphora	—"—	25.8
55	Vitmål. flaska	—"—	22.7

Dåmed är graven tömd. Något guld torde ej ha stulits under arbetets gång då jag själv var närvarande hela tiden.

Grav 410

30/11 Dromos är osedvanligt lång och ståtlig samt avdelad på mitten av en stensatt gördvall. I fonden av dromos öppnar sig på vanligt sätt ingången till kammaren vars dörrpackning likväl icke är in situ. Dromos och packning ritas och fotograferas varefter dörren öppnas.
Kammaren är tydligen plundrad. Dess fyllning är lös och omrörd samt håller åtskillig främmande sten från dörrpackningen. Vid rensningen påträffas åtskilliga skärvor men intet helt kärl samt några stenknappar jämte mängder av bronsfragment. Märkvärdigt nog ha plundrarna även kvarlämnat nr
1 Örhänge av Guld m. kläpp

2. Örhänge av guld m. blå pjs
Jorden sållas och därvid påträffas n:r
3. Refflad knapp av glasfluss
4. 4 st. stenknappar
5. Talrika fragment av bronskärl.
Graven i sin helhet är av vanlig form med
plana väggar och tak.
Omedelbart väster om densamma ligger en
annan grav nämnl.

Grav 415,

vars västra vägg rasat igen så att förbindelse
uppstått mellan de båda gravarna. Även den är
grundligt plundrad, men arbetad ifrån
grav 410. Den innehåller inga fynd utom ett
antal skärvor varibland märkas n:r
1 Idolfragment.
Dess dromos utgrävdes icke på grund av brist-
ande tid. Ej heller torde den bjuda på några
överraskningar.

410 A.

30/. Denna kammare torde snarast vara att betrakta som en depositionskammare till 410. Den öppnar sig nischformigt från dromos' östra långsida omedelbart norr om den stensatta jordvallen. På motsvarande plats på dess västra långsida är en grund uthuggning gjord i bleppan, tydligen för att låtarne kunna hugga ut nischen. Nischen har en verklig dörrpackning, som fotograferas, ritas och borttages.
Rensningen påbörjas och det visar sig att kammaren blott har ett mindre antal kärl samt intet skelett. En cupboard.
Kärlen ritas och uttagas i följande ordning:

1	målad	spånisk kanna	höjd 11.2
2	—"—	kylix	—"— 11.0
3	—"—	amphora	—"— 49.5
4	—"—	hydria något skadad	—"— c:a 43
5	—"—	klöverbl. kanna	—"— 21.7

6. Målad klöverbl. kamma Högå 21.7

Hela beståndet i denna depositions kammare tyder avgjort på ganska sen germanisk tid, särskilt nr 5 med sina konsentriska cirklar. Kammaren har troligen byggts efter huvudkammaren, den plundrade 410. (av grav 410)

Måhända kan plundringen dateras med ledning av 3 st små bysantiska skärvor som påträffades: två i själva dörpackningen till 410 och en på samma plats vid 410 A.

Grav 4/1.

10/11 Dromos är av blandad mykensk-cyprio-
tisk typ och förhållandevis skänifärdig.
Den har blott en kammare. I jämnhöjd
med översta stenarna i dess dörrpackning
gick utmed hela dromos ett enkelt lager
kullersten tydligen ditlagt som fyllning av
gravbyggarna. Det ritas, fotograferas och
bortlages. Dromos är anmärkningsvärt djup
i förhållande till sin längd, ett cypriotiskt
drag. Den bottenrensas och dörrpackningen
framträder.

1/12 Dörrpackningen är otvivelaktigt in
situ. Den ritas, fotograferas och borttages.
Kammaren är välbevarad och orörd, fylld
av vackra kärl. Någon särskild gruppe-
ring är ej märkbar. Nedrasad klippa
och annan fyllning avlägsnas och
kärlen uttagas i följande ordning.

1 Målad amphora (vätenfylld) höjd 49.5
2 —"— m vid hals —"— 47.8

3. Målad trumform. kanna höjd 30.1
4. Omålad kanna —"— 25.0
5. Målad platt kanna —"— 17.6
6 —"— klöverbl. kanna (Salamistyp) —"— 21.0
7 Svart refl. amphora —"— 23.1
8 —"— klöverbl. kanna —"— 17.9
9 Målat fat skadat diam 34.0
10 Svart refl. klöverbl. kanna höjd 23.6
11 Målad vid krater —"— 21.5
12 Omålad kanna —"— 24.9
13 Målad vid krater —"— 18.8
14 Målad trumform. kanna —"— 24.9
15 Målad klöverbl. kanna Salamistyp —"— 23.4
16 —"— rund lekyt —"— 11.1
17 Svart refl. klöverbl. kanna —"— 15.4
18 Målad klöverbl. kanna Salamistyp —"— 13.2
19 Svart refl. —"— —"— 13.9
20 Målad vid kylix illa skadad —"— c:a 19.5
21 Bronsskål illa skadad diam 12.1
22 Fibulafragm.
23 Bronsfragm.
24 2 st fibulor längd 5.9

25 Järnnål m. elfenbenshuvud längd 7.0
26 Bennål — " — 4.7
27 Järnkniv m. Träskaft — " — 12.6
28 Svart glöverbl. kanna höjd 7.3
29 Målad skål diam 11.1
30 — " — kylix skadad höjd 8.2
31 Omålad kanna skadad — " — 17.0
32 7 st. järnverktyg
33 Målat fat illa skadat (i spikat)
34 Bronsnål längd 10.5

Ett skelett som är rätt illa förstört finnes i graven. Det ligger i kammarens mittaxel på golvet med huvudet mot dörren i utsträckt dorsalläge. Intet guld!

Grav 406

Dromos är mycket smal och av mykensk typ, samt försedd med tydliga trappavsatser utmed hela sin längd. Den smalnar anmärkningsvärt mycket ihop upp mot markytan. Angående dromos fyllning m. m. se Graaas dagbok!

1/12 Plan och sektion uppläggs, dromos fotograferas och porten öppnas. Gravkammaren är full ända till taket av jord och stenar, men åtskilliga kärl skymta i fyllningen. Rensningen påbörjas och högt upp i fyllningen påträffas intill porten fynd nr

1. Cirkelrunt örhänge av guld

2/12 Följande kärl upptagos

2	Rund lekyt målad	höjd 16.0
3	Målad amphora något skadad	–"– c:a 60.
4	–"– rund lekyt	–"– 12,4
5	–"– klöverbl. kanna m. [illegible] skadad	–"– 16.3
6	–"– Äggform. klöverbl. kanna skadad	–"– c:a 16.
7	–"– askos skadad	–"– 9.9

8 Svart uppl. klöverbl. kamma skadad — höjd 17.5
9 2 st stenknappar
10 Målad klöverbl. kamma skadad —"— 30.5
11 ——— " ——— " ——— —"— 22.7
12 Målad äggform. klöverbl. kamma (Schmiedeberg) —"— 25.5
13 Omålad kamma —"— 19.0
14 —"— sfärisk kamma —"— c:a 18.
15 Bronsfragment
16. Fibula arco violino längd 4.5
17 Nål + fibulafragm. längd 5.3

9/12 I kammarens mittaxel ligger ett fullt bevarat skelett (nr 1). Detta ligger med huvudet åt dörren på vanligt sätt på rygg. och dess kranium och båda lårben gipsas. Omedelbart väster om detsamma ligger ytterligare ett i samma läge. Dess kranium är sällsynt väl bevarat och gipsas (Skelett nr 2) likaså lårbenen.

Högt uppe i fyllningen i kammarens sydöstra hörn ligga spridda skelettrester: fragment av bäcken och nedre extremiteter. De torde med all säkerhet höra samman

med ett kranium som ligger på den öst-
ra långväggens norra hålet. Skallen och
ett lårben gipsas. Det kallas skelett nr 3

12 Rensningen fortsattes och följande
uttagas

18	Svart reffl. klöverbl. kanna	höjd	18.0
19	Målad tunnform. flaska	— " —	15.3
20	Målad kopp med stort brän skadad	diam	13.4
21	Målat fat skadat	— " —	20.6
22	— " —	— " —	22.7
23	— " — klöverblkanna Salamistyp	höjd	15.4
24	— " — kanna m. pip	— " —	13.3
25	— " — fat	diam	22.7
26	— " —	— " —	20.0
27	— " —	— " —	20.5
28	Målad kylix skadad	höjd	8.0
29	— " — skål	diam	12.3
30	— " — hydria skadad	höjd	18.5
31	— " — cylindrisk flaska skadad	— " —	20.7
32	— " — " —	— " —	19.4
33	Bronsskål skadad	diam	11.5
34	Målad amphora — " —	höjd	15.2

35 Omålad pelike — höjd 21.0
36 Målad kopp m. stort brän skadad dia — c:a 13
37 Målat fat m. 1 hank och 1 utskott — " — 14.4
38 Målad skål — " — 13.3
39 — " — rund lekyt — höjd 11.8
40 Bronsring skadad — dia 2.0
41 Målad kylix — höjd 8.3
42 Målat fat m. 1 hank och 1 utskott — dia 13.4
43 — " — skadat — " — 13.6
44 Målad skål — " — 13.5
45 — " — amphora — höjd 11.1
46 — " — " — m. smal hals — " — 13.2
47 — " — kopp — " — 8.6
48 — " — skål skadad — dia 13.6
49 — " — kanna — höjd 22.5
50 — " — skål — dia 16.0
51 — " — kylix — höjd 8.4
52 Omålad kopp — " — 10.4
53 Svart reffl. klöverbl. kanna — " — 14.7
5/12 Graven slutrensas och följande uttagas
54 Målad amphora — höjd 13.0
55 — " — — " — 13.9
56 Svart kanna skadad — " — c:a 12.0
57 Målad skål — dia 23.8

58 Målad kopp dia 14.5
59 —"— ungskona skadad höjd 14.7
60 —"— plorubl. kanna illa skadad
61 —"— plats flaska skadad höjd 15.8
62 —"— BYGELKANNA höjd 13.3

fortsätt följer

Grav 409.

Dromos är bred och lång av rent mykenisk typ, ehuru starkt sluttande mot dörren till kammaren. Den är försedd med en nisch mitt på den östra långsidan. Denna var tom. Fyllningen håller en mängd geometrisk keramik

1/12. Porten förefaller icke fullt solid, men dörrpackningen är genomflätad av vid pass 100-åriga olivträdsrötter, varför öppnandet om det överhuvud skett, ligger i rätt avlägsen tid. Port och dromos ritas och dörrpackningen bytes bort.

Kammaren är till hela sin ursprung-

liga höjd fylld av klippras och slammad
lera, dock att märka att raset är begrän-
sat till kammarens mitt. Genom detta
ras har port och kammare blivit ungefär
dubbelt så höga som de från början varit.
Den öppnade porten fotograferas och rens-
ningen påbörjas

2/12 Kammaren är exceptionellt fyndfattig
när den rensats till hälften synes en-
dast 3 st kärl samt icke ett spår av ngt.
skelett. Troligen är graven hemsökt av
plundrare. Kammaren är likväl osed-
vanligt stor och möjligt är givetvis att
en hel del av depositum svallats mot fond-
väggen. (Genom) Utmed den östra långväggen där
taket ej rasat är ävenledes t.v. fyndlöst. In-
ga kärl eller skelettdelar men väl följande.

1. Dubbelt örhänge av guld
2. Ringformat guldbeslag.
3. Djurstatyett av brons (get) längd

3/12. Innan rensningen kan fortsättas uttages
följande under gårdagen utgrävda

fynd
4 Målad kylix något skadad höjd 8.3
5. Järnkniv. bruten skaftet bevarat
6. Järnklump
7. Järnverktyg. brutet längd 28.[illegible]
8. Miniatyrkärl skadat (i låda)
9. Flat bronsskål skadad diam 15.3
10. Bronsbeslag längd 5.7
11 Målad svartfig. kopp skadad diam 13.6
12 Bronsverktyg (samman m. nr 7) längd 17.3
13 Diverse brons fragment
14 Bronsring diam 2.1
15 Fibula skadad längd 5.6
16 Järnklump
17 Järnkniv bruten — " — 15.9

Grav 416.

1/12. Graven påträffades vid rensning av dromos till grav 406, vars östra sida genomskurits av kammarens västra del. Dromos visar sig vara ovanligt liten och i sin övre del i sin tur genomskuren underifrån av kammaren till 417. Dromos är av mykensk typ

2/12 – Porten är av vanlig storlek och dess pack-
–3/12 ning förefaller ej särskilt förtroende-ingivande.

Dörrpackningen avlägsnas och kammaren förefaller avgjort plundrad. Kammargolvet täckes av ett c:a fotsdjupt lager fyllning ovanpå vilket ligger kringrörda mängder av skärvor. Själva lagret håller även skärvor jämte följande kärl.

1 Målad rund arybal{l} höjd 6.9
2 –"– kylix –"– 10.4
3 Rund stenknapp dia 2.6
4 Diverse småfynd

Graven har givetvis haft en plundring av plundrare, som mera förstört och rört i saken än egentligen rövat.

Grav 406 forts.

63 Målad kylix skadad höjd 8.2
64 — " — amphoriskos — " — 12.7
65 Målat fat skadat diam 21.7
66 — " — " — " — — " — 20.0
67 Omålad kanna höjd 13.7
68 svart reffl. amphora — " — 18.5
69 Målad kylix illa skadad i paket
70 Omålad kanna — " — höjd 16.5
70 — " — " — " — skadad i paket

Grav 418.

Angående graven struktur m. m. se teckningar och fotografier.

5/12 Kammaren öppnas och rensas, men den håller blott skärvor och bronsfragment, och är tydligen plundrad. I själva dörrpackningen hittades en bysantisk skärva, vilken torde datera plundringen. I övrigt intet anmärkningsvärt.

Grav 419

Även denna grav var plundrad och innehöll endast skärvor och bronsfragment, men dess struktur är anmärkningsvärd: porten tetragonal med markerad dörrpost; östra väggen är vid taket huggen i form av ett platt sadeltak; antydningar till samma konstruktion finnas även på den södra väggen, där likväl klippan delvis rasat. I kammarens västra del finnes ett oregelbundet och grunt schakt.

Grav 417

6/12 Graven påträffades vid rensning av dromos till grav 416, då dess kammartak genombröts. Det ursprungliga taket har legat c:a 2.25 m. under klippans ytnivå, men allt har rasat uppifrån och ner. Chavaran utrensas uppifrån och fyndlagret påträffas. Detta är osedvanligt rikt och dess innehåll i stort sett fördelat på två huvudgrupper; en i sydöstra hörnet bestående av övervägande stora förrådskärl och en i det nordvästra med smärre och medelstora.

Dörren ligger på den norra sidans östra hälft och är vackert bevarad.

Längs med den västra väggen ligger ett rikt smyckat kvinnolik som är exceptionellt väl bevarat. Det fampillas i sin helhet. Mellan lårbenen står en bronsskål; den vänstra handen, som har en fingerring in situ på långfingrets mellanled, vilar i skötet

och håller en skulpterad elfenbenskam; den högra armen ligger i lätt böjt läge utmed sidan och handen, som bär en guldring, är utåt-bakåtböjd; benen ligga utsträckta och hela skelettet ligger i dorsalt läge; kring kraniet är en väldig depôt av kärl anhopad, som delvis krossat detsamma; örhängen av guld ligga in situ på ömse-sidor om huvudet; en nål ligger på hög-ra skuldran och en annan med huvud av guld längre ned utmed den vänstra sidan. Skelettet kallas nr. 1. Det foto-graferas och ritas samt guldsakerna uttagas i följande ordning.

1 Guldbleck m. människofanstället
2 Guldring (m. ben)
3 — " — " —
4 Elfenbenskam
5 Bronsnål med guldhuvud läng 14.3
6 Bennål bruten
7 Bronsnål m. pärlhuvud —"— 15.0
8 Ringformat örhänge av guld
9 — " — " —

10. Örhänge? av guld m. klapp?

11. Bronsnål illa skadad

12. Järnverktyg? med elfenbens kropp, skaftat? längd 29.5


7/12 Skelett nr 1 inpackas och jag efterrensar kring skallen därvid påträffas

13 Guldbleck m. människoframställning }
14 — " — " — " — } *
15 — " — " — " — }

16 Örhänge? av guld m. klapp?

17 Flat bronsskål diam 16.5

Med huvudet mot dörren ligger i kammarens diagonal ett annat skelett (<u>nr 2</u>). Det ligger likaledes i utsträckt dorsalläge, men saknar personliga Beigaben

För skärvornas lämpliga fördelning indelar jag kammargolvet i fyra ruta enl. följande skizz .

---

* Jordprov tages av svart jord kring fynden 13-15

Under lik nr 2 var en hårt packad bädd av lerblandad chavara vid pass 7 cm hög, ngt som saknades under skelett nr 1

Kärlbeståndet kring lemmarna på skelett nr 1 fotograferas och upptages

18 Svart klöverbl. kanna höjd 22.0
19 —"— kanna —"— 19.5
20 Målad kopp ngt skadad diam 13.6
21 Omålad kanna —"— höjd 22.0
22 Målad krater —"— 18.3
23 —"— kylix illa skadad (i paket)
24 Omålad kanna höjd 22.6
25 Målad kopp illa skadad (i paket)
26 —"— diam 13.0
27 —"— ngt skadad —"— 13.0
28 —"— kylix —"— 10.2
29. Svart reffl. klöverbl. kanna skadad höjd 12.2
30 Omålad kanna —"— 10.5
31 Svart kanna illa skadad —"— c:a 20
32 Målad Trumform kanna illa skadad i paket
33 —"— sfärisk —"— höjd 16.5
34 Omålad kanna —"— 15.3
35 Målad rund argball skadad diam 5.5
i nr 35

36. Svart reffl. klöverbl. kanna höjd 20.5
37 Omålad kanna — " — 20.5
38 — " — — " — 23.2
39 Målad klöverbl. kanna — " — 22.7
40 Omålad kanna — " — 24.8
41 Svart reffl. amphora — " — 20.2
42 Målad platt flaska — " — 15.3
43 Omålad kanna skadad — " — 21.0
44 Svart reffl. amphora — " — 22.7
45 Omålad kanna — " — 25.2
46 Målad klöverbl. kanna skadad — " — 21.5
47 Målad spansk kanna — " — 19.5
48 — " — klöverbl. kanna — " — 22.5
49 Svart reffl. amphora — " — 22.7
50 — " — kanna skadad — " — 22.1
51 — " — amphora — " — 21.5
52 Svart vid — " — — " — 18.0
53 Målad platt flaska m. 2 hankar (i paket)
54 — " — kylix skadad höjd 10.5
Kärlen i depåtor i sydöstra hörnet foto-
graferas, mätas och ritas
55 Omålad kanna höjd 19.7

56 Omålad kanna höjd 21.3
57 Målad sfärisk kanna –"– 34.8
58 –"– kanna skadad –"– 16.0
59 Omålad –"– –"– 22.5
60 Målad amphora –"– 50.2
61 –"– sfärisk kanna (i nr. 60) –"– 19.5
I den stora amphoran nr. 60 låge dessutom ett större antal skärvor.
62 Omålad klöverbl. kanna höjd 20.5
63 –"– kanna –"– 16.7
64 –"– –"– skadad –"– 17.2
65 Målad klöverbl. kanna –"– 15.7
66 –"– kylix skadad –"– 10.8
67 –"– –"– –"– (i paket)
68 –"– –"– höjd 10.5
69 –"– –"– skadad –"– 6.9
70 –"– kopp dia 14.0
71 –"– kylix skadad (i paket)
72 –"– amphora skadad höjd cia 62.0
73 –"– kopp dia 13.2
74 Omålad kopp m. hög hank –"– 9.3
75 –"– amphora skadad höjd cia 28.0

76	Målad kylix	höjd	7.6
77	— " —	— " —	6.9
78	— " —	— " —	14.2
79	— " —	— " —	8.2
80	Målad Tallrik m 3 hankar	diam	20.0
81	— " — amphora skadad	höjd	52.0
82	Röd målad spånsk kanna	— " —	7.6
83	Omålad kanna skadad	— " —	19.0
84	Målad hydria nyi skadad	— " —	48.5
85	— " — kylix	— " —	12.2
86	— " — trumform. kanna	— " —	21.3
87	— " — Amphora	— " —	50.7
88	— " — spånsk kanna	— " —	18.5
89	— " — kylix	— " —	7.0
90	— " —	— " —	8.0
91	— " —	— " —	7.5
92	Benknapp	diam	2.6
93	Målad kopp	höjd	8.6
94	— " — amphora	— " —	50.7
95	— " — kopp	diam	14.4
96	— " — kylix skadad	höjd	6.9
97, 98	2 st får skadade (i paket)		—

99 Fibula arco violino längd 12.5

Kärlen i SV hörnet ritas och uttagas i följande ordning:

100 Målad kylix ngt skadad. Längd 7,00 cm

101 Omålad –"– 24,00 –"–

102 –"– kanna –"– 22.00 "

103 –"– klöverbl. kanna –"– 22,00 "

104 Målad tunnform kanna, ngt skadad –"– 18,50 "

105 Omålad kanna " 22,00 "

106 Målad kanna med pip " 18,5 "

107 Omålad kanna " 22,00 –"–

108 –"– " 28.00 "

109 Målad skadad " 18,50 –"–

110 Målad kylix –"– " 10,00 "

111 Omålad kopp diam. 8,2 "

Från tvenne andra ställen i kammaren uttagas följande (se ritn.)

112 Målad kopp på fot längd 8,5

113 –"– klöverbl. kanna skadad " 17,00

Den övröva gravöppningen mot öranas fotograferas

Grav. № 420.

7/12 Graven ligger omedelbart öster om grav 417 och c:a 1 m. högre än denna. Väggen mellan dem har rasat igen i hela sin utsträckning och i raset har kärlen 1–13 försköts ut mot 417 och stannat omedelbart på eller nedanför rampen. I övrigt har hela den västra hälften av kammarens tak störtat, och raset har gått mycket häftigt samt ställt till mycken förödelse.

Gravplanen är av vanlig tetragonal typ med dörren på den norra sidans östra hälft. Graven utgräves inifrån och dromos får t. v. anstå. Porten är orubbad. och graven förefaller att hålla rika fynd, ehuru alla kärl under raset äro krossade.

8/12 Följande kärl liggande på kanten mot grav № 417 ritades o uttogos;

1 Omålad höjd 10,00
2 Bronsskål skadad diam. 12,5
3 Omålad höjd 12,5
4 Målad amforisk ngt skadad — " — 15
5 Omålad — " — 14,5
6 Målad kopp skadad diam 19,00
7. Omålad ~~kanna~~ amforisk höjd 11,00
8 Målad skadad diam. 16,5
9. — " — kanna med pip höjd 20,5
10 Djurformad vas längd 16,00
11. Målad höjd 14,00
12 — " — kylix — " — 13,00
13 " kopp på fot. 8,00

9/12 Invid rangeen mot 417 ligger ett illa förstört skelett (nr 1) i utsträckt rygglåge, fullkomligt inbäddat i skärvor. Det är ett rikt smyckat kvinnolik vars smycken approximativt tycktes ligga in situ. De ritas och uttages

14. Fingerring av guld. (m. ben)
15 Örhänge av förgylld brons
16 Fingerring — " — " — (m. ben)

17. Fingerring av guld
18. Örhänge av guld (mycket sirligt)
19 2 st. ringformiga örhängen av guld
20 Cirkelrunt guldbeslag (buckla)
21 2 st. örhängen av guld m. lindning och klapp.
Numren 16, 18 och 19 höra tydligen till
ett annat lik, varav ytterst sparsamma
rester påträffats under min frånvaro (nr 2)
Lik nr 1 vilar med huvudet i en
flat skål och är runt halsen prydt med
22 Halsmycke av guld (59 st små & 1 st stor)
23 Järnbit
På likets högra sida låg följande kärl-
anhopning

24 Målad skål	diam	11.6
25 Ristad elfenbensknapp (i nr 24)	—"—	2.2
26 Målad amphora	höjd	15.5
27 —"— kopp	diam	10.6
28 Omålad skål	—"—	11.3
29 Målad flat skål (under likets huvud)	—"—	c:a 20.5
30 O—"— Amphoriskos	höjd	9.6
31 —"— —"—	—"—	13.2

32 Målad amphoriskos höjd 11.0
33 —"— "— —"— 11.6
34 Svart platt flaska —"— 16.0
35 Målat fat diam 16.7
36 Omålad amphoriskos höjd 12.2
37 —"— —"— 8.9
38 Målad askos m. Salamisdekor —"— 12.9
39 —"— —"— —"— 13.6
40 Målad trefot skadad —"— 11.0
41 Flat omålad skål (bronsimit.) dia 15.2.
42 Omålad amphoriskos höjd 11.3
43 —"— —"— —"— 9.4
44. Målad fiskformad vas längd 22.2
45. Stenvas av diorit höjd 7.6
46. Konkavkonvex järndolk bruten
47. Miniatyrkärl skadat (i paket

Under min frånvaro uttogos följande kärl av arbetarna utan att ha blivit inritade. De lågo emellertid på likartat högre nivå intill de ovan registrerade och voro antagligen i a nog:

48 Målat kärl höjd 12.7
49 Målad kanna m. pip & grepkant —"— 16.3
50 Målat fat (uterbö) diam 12.7
51 Målad skål —"— 15.8
52 —— " —— —"— 9.3
53 —— " —— —"— 14.6
54 Målat fat —"— 18.7
55 —— " —— —"— 14.0
56 Omålad amphoriskos höjd 12.7
57 —— " —— —"— 15.1
58 —— " —— oregelbunden —"—
59 Målad kraterisko med sidokärl —"— 13.1
60 Omålad amphoriskos —"— 10.7
61 Målad —"— —"— 13.6
62 Omålad —"— —"— 12.6
63 Målad klöverbl. kanna m. grepkant —"— 13.4
64 —"— amphora —"— 17.1
65 —"— askos —"— 9.4

Slåmmed är denna fin sanna paссus avklarad och vi gå vidare i vanlig ordning och följande kärl ritas och uttagas

66. Omålad amphoriskos höjd 10.1
67 Målad hydria —"— 52.0

10/12 Graven slutrensas och resten av kärlen uttagas. De äro placerade i två depôter; en i sydvästra hörnet grupperad kring ett fragment av ett kranion (nr 3); det andra invid porten, utan skelettrester.

Intill den senare anhopningen ligger en depôt av astragaler.

Kärlen uttagas i följande ordning:

68 Målad kylix m. bikärl höjd 16.5
69 Djurformad vas längd 15.6
70 Målat skål diam 16.0
71 —"— klöverbl. kanna höjd 15.7
72 —"— skål diam 10.0
73 Omålad skål diam 16.3
74 —"— kopp —"— 8.9
75 Målad kylix —"— 14.5
76 —"— —"— —"— 8.9
77 Omålad reffl. skål (metallimit.) —"— 10.6
78 Målad kylix —"— 10.0

79 Bronsring
80 Målad skylix | höjd 16.9
81 — " — | — " — 10.2
82 — " — | — " — 8.4
83 — " — | — " — 8.0
84 Svart reffl. klöverbl. kanna | — " — 13.3
85 Målad skylix | — " — 7.8
86 — " — | — " — 9.8
87 Svart reffl. amphora | — " — 22.3
88 Målad klöverbl. kanna | — " — 19.3
89 Omålad kanna | — " — 23.7
90 Målad skylix | — " — 8.1
91 Svart reffl. klöverbl. kanna | — " — 18.2
92 Målad skylix | — " — 8.6
93 — " — | — " — 9.1
94 — " — | — " — 8.2

Anastasia grävningen 1928


12/3 C:a 75 m sydost om Anastasia-kyrkan i en plantering mullbärsträd lägges en trench i öst-västlig riktning utmed odlingsterrassens södra kant. (Trench 1)

Samtidigt undersökes ravinen utmed floden i avsikt att konstatera huruvida själva Anastia-platån också varit gravfält eller ej. I ravinens sluttning, där Sjöblads provgrävning företogs finnes spår efter en del förstörda gravar. Deras dromoi äro helt bort-huggna och nedfallna med klippras i floden. Likaså stomia och större delen av kammaren. Endast dess bakväggar och den bakre delen av kamrarna finnas kvar.

Ena av dessa nischliknande gravrester utrensas och kallas grav 1


Den innehåller följande skärvor: Basring-vara ungef. 15%, L.H. III ett par skärvor


under det att det övervägande utgöres av geometriskt gods. Z.H. III skärorna utgöra då rensningen avslutats ett 15–20-tal varav ett par från byglekammar. Dessutom funnos ett antal bronsfragment av skålar samt två benplattor med ristningar. Gravgolvet är i sin centrala del nedsänkt och bildar ett schakt, vars återstående begränsningslinje är halvcirkelformad. Det är mycket grunt. Nedanstående skizzer avse att klarlägga strukturen



Plan

Section A-B





Skizz över provgrävningarna vid Anastasia-platån;
vid M Markides' grav
Det inramade (stockade) området med olivträden tillhör ej kyrkan
utan Eleni, syster till ärkefienden Chariton

13/13 Provtrench 1. Jordfyllningen är mycket djup c:a 2 m innan klippan påträffas. Den är ekämfattig och vad den innehåller är byzantinskt. På 1.50 m. djup ligger ett stycke mur från byzantinsk tid och muren fortsätter ända ned till klippan där den vilar i en 0.30 m. djup urholkning. Runt om själva muren ligger åtskillig murstenn kringströdd i fyllningen bl. a. ett hugget porosblock. Muren rives för att blottlägga klippan. Trenchen visar sig vara negativ.

Nu lägges ett antal provgropar på fältet utmed vägen ungefär 30 m nordväst om provtrench 1 (se skizz), nr. 2, 3 och 4

Provgrop 2, där jordlagret ovanför klippan är 0.55 m. mäktigt, blev negativ

Omedelbart intill provgrop 5 påstås ha påträffats ett spolion för ett år sedan vid grundandet av huset

Provgrop 4 negativ. Klippan är överallt

på denna platå mycket mjuk och po-
rös och förefaller icke lämpad för klipp-
gravar

<u>Provgrop 5 och 6</u> negativa med samma
sorts klippa utan hållfasthet

Invid vägen i linje med Markides' grav och
den s.k. grav 1 öppnas ytterligare en provgrop
nr 9, även den negativ

Samtliga provgropar rensas ner till
klippan och befinnas vara negativa.
Grävningen avslutas.

Kastros-grävningen

1928

14/3 Utgrävningarna börja på den förra lokaliteten och utgräves sökande efter dromoi till grav 412 och 415, vilka av tidsskäl ej utgrävdes under förra kampanjen. Dessutom upptages en provgrop väster om grav 406 för att söka konstatera necropolens utsträckning och huruvida hypotesen om necropolens västra del som den äldsta ytterligare kan stödjas.

Dromos till grav 412 påträffas och rensas upp till sin övre (norra) del. Då dess södra del med porten till kammaren ligger under vägen, uppskjutes rensningen tills vidare för att ej i onödan spärra trafiken. Dromos är till sin frilagda del stenfylld. Keramiken är geometrisk och något byzantisk. Jordlagret har en mäktighet

av 0.40-0.50 m.

<u>Dromos till grav 415</u> påträffas och upprensningen påbörjas

15/3 <u>I provgropen</u> vid grav 406 påträffas klippan efter 1.25 m. jordfyllning. Den sänker sig i tre avsatser ner till en huggen, stenfylld urholkning, som ehuru den ej är fullt regelbunden likväl verkar som övre delen av en dromos av mykensk typ. Vi skära oss ned uppifrån å den tänkta dromos' längdriktning.

I <u>dromos till grav 415</u> påträffas i dess norra del intill ett johannisbrödträd en målad kylix, samtidigt som ett par andra kärl skymta i fyllningen. Det är tydligen en efterbegravning i dromos i likhet med grav 407. Skelettrester påträffas därintill, ehuru liket som legat ovanpå klippan är mycket förstört. Rensningen försvåras av mängden av stora rötter från haroupian, vilka jag ej kunnat hugga av. Hela trädet står nämligen i dromos' förlängning

Provgropen vid grav 406 blev positiv och resulterade i grav 431. I den nedre (södra) delen av dess "dromos" ligger en större kärlanhopning, som framprepareras. Dromos är kort och kärlen ligga högt upp i densamma strax under klippans nivå. Kärlanhopningen rensas och ritas samt uttages.


1 Målad amphora något skadad höjd 32.1
2 Röd omålad kanna höjd 13.6
3 Röd målad bucchero bl. bl. kanna höjd 30.2
4 —— " —— " —— skål skadad (i paket)
5 Målad skål utan hank diam. 12.9
6. Röd bucchero skål illa skadad (i paket)

I nivå m. dessa kärl ligger i en utbuktning i dromos östra vägg ett kranium, tydligen jämte krukorna utgörande resterna av en efterbegravning. Ytterligare ett par ben påträffas. Framför skelettet ligger på vanligt sätt en löst lagd byggd mur. Skelett och krukor ligga på samma nivå och muren vars fot ligger 0.45 m djupare är 0.70 m. hög


Skizz över kärlanhopningen och liket i chomos till grav 421

Plan

Skala 1:10




Kärlen vila i nivå med skelettet på en chavara bädd.



Sektion A-B

skala 1:20.

Skizz över dennes begravningen i grav 428 Skala 1:1



> 0.90

1. 0.15
2. 0.20
3. 0.20
4. 0.27
5. 0.23
6. 0.15

under en 0-punkt i klippkanten

Dromosbegravningen i 415 rensas och kärlen uttagas

1 Röd bucchero klöverbl. kanna skadad högd c:a 13
2 Målad skål m. 2 hankar skadad (i paket)
3 —— " —— " ——
4 Klöverbl. kanna illa skadad i paket
5. Målad amphora skadad högd c:a 28.0
6. Röd bucchero kl. bl. kanna högd 17.2

16/3 Den s.k. dromos till grav 421 visade sig sluta stumt och icke leda in till någon kammare, och begravningen där är alltså en schaktgrav. Kärlen äro genomgående sena. Klippan är varvad och av växlande hårdhetsgrad och därigenom olämplig för huggning och bearbetning. Kärlen av god klippa ligga inne i lager av pulveriserad chavana. Detta torde förklara begravningssättet.

Vid sökandet efter dromoi till grav 417 och 420 påträffas en i öst-västlig riktning gående huggen fördjupning i klippan. Den torde icke vara någon

dromos då den går vinkelrätt emot de övriga. Den skäres såväl av dromos till 420 som till 417 vilka vid rensningen påträffas. Tills vidare överges den tvärgående fördjupningen och vi gå in för att följa 420:s dromos.

I dromos till 412 påträffas en begravning i klippans nivå knappt 0.5 m. under jordytan. Skelettet, som ligger i hocker frampreparaeras. Det synes vara utan Beigaben.


17/3 I dromos till 412 ligga tre skelett omedelbart intill och delvis inflätade i varandra. De frampreparaeras jämte den kruka som utgör gravgodset. Två äro välbevarade och ligga i pseudo-hocker, d.v.s inklämda i den runda urtagning i klippan där de vila. Det tredje är förstört så när som på kraniet. De kallas från väster till öster: skelett 1, 2 och 3.

Skelett ett ligger på vänster sida med

huvudet åt norr och vilande på en sten. Vid skuldran ligger ett käril.
Skelett 2 ligger delvis under skelett 3. Kraniet och lårben ligga fria [illegible].
Skelett 3 med huvudet på högra sidan, med bålen i plant och benen i lindrigt sammandraget läge. Det ligger på mage över nr 2.
Liken ritas och fotograferas samt uttages. Vid borttagandet av skelett nr 2 komma ytterligare rester av nr 3 i dagen. Krukan upptages:
1. Målad äggformad kanna ngt skadad höjd 33.0
Dromosrensningen fortsättes/

Såväl i dromos till 417 som 420 finnas efterbegravningar.
I 417 ligger kraniet intill själva dörrpackningen och det övriga skelettet synes fortsätta in i densamma. Kraniet upptages för att rensningen skall kunna fortsättas, och inmätes i förhållande till fix 0-punkt (spik i väggen). Dess läge är i siffror

Skizz över begravningen i dromos till 4/12



utbyckt: höjdläge: bas 0.66, topp 0.55; sidläge från vänstra dromosväggen 0.09 – 0.32, från den högra 0.43 – 0.64. Kraniet ligger på vänster sida med ansiktet mot söder.

19/3 Under söndagens lopp ha de två skeletten i dromos till 420 förstörts av besöksvilliga ungar. Skeletten lågo mitt i dromos, parallellt och i dorsalt läge med huvudena mot norr och saknade helt och hållet Beigaben. De båda dromoi bottenrensas deras chavarafyllning är så gott som skärvlös och utan någon stratifikation.

I dromos till 420 påträffas en nisch in till kammarporten på dromos' västra långsida. Den är täckt av flata hällar varav ett par som vilade helt på jordfyllning rasade under arbetets gång.

10 – 15 m. öster om dromos till 420 gjorde jag en provgrävning som blev positiv och alltså resulterade i grav 422.

20/3 Dromos till 415 bottenrensas och putsas. Dess bottenlager närä dörren innehåller en

stor mängd skärvor, tydligen utslungade vid kammarens plundring.

Dromos till 412 följes vidare och vägen av skärvs. Söder om den runda urtagning där skeletten låge fortsätter dromos divergerande mot begynnelseriktningen och kröknde åt öster.

3 m. öster om grav 422 fullföljes en positiv provgrop och börjas upprensningen av dromos till grav 423. Det råder intet tvivel om att graven är bearbetad och plundrad, men arbetet fortsättes likväl. Sålunda är jorden i dromos mycket lös och endast på c:a 0.30 m:s djup slår hackan in i den tillfälligt täckta porten till kammaren. På 1.10 m. avstånd från porten och på 0.55 m. djup från klippkanten är jorden obearbetad. Plundrarna ha tydligen på vanligt sätt gått ner i gravkammaren genom ett trångt schakt intill själva porten. Ovanför kammaren har varit ett stenbrott, men taket i densamma har likväl hållit.

Intill porten i grav 422 ligger ett stort lång-
ett porosblock. Utmed detsamma äro dro-
mos' sidor grunt absidalt utvidgade. Läng-
re bort i samma dromos ligger i horisontalt
läge en större stenplatta, allt tydande på
efterbegravning.
I dromos till grav 423 ligga åtskillig pep-
parrotssten och ett större stycke poros stam-
mande från dörrpackningen
Skärvorna i båda dromoi är från tidig geo-
metrisk tid.
I dromos till 422:an går 0.52 m. under klipp-
kantens nivå en tydlig skiktning i horisontal
riktning. Under denna nivå är ren och oblan-
dad chavana, ovanför densamma är mull-
blandad sandjord. I nivån påträffas rester av ett
kranium samt en stenplatta i form av en cyp-
risk idol. Under densamma fortsätter skelettet.
21/3 vilade arbetet på grund av ösregn.
22/3 upprensas och fotograferas dromos till grav
422. På dess västra långsida intill porten i
höjd med "offerbordet" utrensas en tag-

ningen i klippan, där detsamma vilat.
Rekonstruktion av begravnings förloppet:
Sedan liket med sina gravgåvor ned-
lagts i kammaren placeras offerbordet
tvärsöver dromos invid porten. Slaven
bindes vid bordet med halsen över det
rektangulära hålet i dess mitt, varpå han
slaktas genom att stickas i strupen och blodet
rinner ner i gravkammaren. Sedan den
dödes själ sålunda mättats, begraves slaven
i dromos med en sten över såret i strupen
och en idolformad stenplatta från bröstet till
knäna. En enkel vattenkruka och ett mind-
re kärl lämnas med honom. Slutligen
uppbygges stenpackningen och offerbordet
välves framför porten. —

När dromos rensats fotograferas den från
ett flertal håll. Den fortsätter emellertid
in under olivträdet och en ny stenplatta tar
vid där den första slutar. Strax intill dennas
norra ände slutar dromos.

23/3 Stenplattorna som täcka liket avlyftas och

rensningen börjas. Nästan vartenda ben i skelettet är krossat och frampreparningen är krävande. Liket ligger i dorsalt läge med huvudet åt söder. Underbenen äro lindrigt korsade och händerna ligga på ryggen. (Har han varit bunden?). Hela liket ligger i chavara fyllning men den är hårt packad och innehåller en del smärre stenar. Någon verklig bädd finnes icke.

Skelettet befinnes vid närmare studium icke ligga på rygg utan på magen, vilket framgår dels av att skulderbladen täcka revbenen, dels av halskotornas läge med utskotten uppåt. Större delen av kotraden är förstörd. Skelettet ritas och fotograferas samt upptages. Kraniet är förstört men dess läge visar att liket legat med munnen nedåt. (Skelett nr 1)

I höjd med knäna på lik nr 1 ligger kraniet till ett annat lik, som tydligen lagts i sitt läge i stympat skick. Kraniet är således runt om omgivet av diverse ben från övre och undre extremiteten. Det ritas och

upptages (Skelett nr 2)

24/3 Som tur under skelett nr 2 ligger ytterligare ett lik (skelett nr 3). Det är svårt förstört men det går att konstatera att det vilat i utsträckt läge på sin högra sida med huvudet åt norr

26/3 Vid rensningen av dromos' bottenlager konstateras en större skärvanhopning, tydliga rester av utslagade kärl från tidigare begravningar. Dromos' norra ände är stensatt som kring byggnad och underlag för liken.

Stenpackningen för porten är solid och förtroendeingivande. Den ritas, fotograferas och rives

Nischen i grav 420:s dromos.

Täckhällen avlägsnas och rensningen påbörjas. Nischen är låg och långsträckt och nästan helt fylld av chavara. Några smärre rubbningar tycks ha ägt rum sedan nischen jordfylldes till större delen.

Ett spädbarnsskelett påträffas. Det synes ha placerats i sittande ställning invid det fat, som jämte en mindre kanna utgör gravgodset. Sedan har det fallit samman så att kranium och överkroppen vilats mot dörrpackningen. Det är ganska upplöckrat. Gravinnehållet rensas, ritas och uttages:


1. Målat fat av. 1 niskott diam 17.4
2. Röd omålad kanna höjd 7.1

23/3

Grav 423

Sedan dromos rensats och sektion upplagts genom den förstörda dörrpackningen börjar kammaren att rensas i rutor vilka

benämnas 1, 2, 3 och 4 enligt skissen.



Kammaren är jämt täckt av ett jordlager med en mäktighet av c:a 0.40 m. Ovanpå detta ligger en del lösa stenar från dörren. Gravkammaren är väl bevarad och några klippras ha ej ägt rum. Jordfyllningen utgöres av mulljord som delvis silat in genom den bristfälligt täckta porten, delvis tillhört gravens fyndlager. Den är emellertid grundligt omrörd och någon stratifikation kan ej skönjas. Ruta 1 rensas men innehåller endast skärvor. Profilerna ritas. Ruta 4 likaså. I Ruta 3 finnes två skadade kärl och en stenknapp. Övrigt blott geometriska skärvor. Graven slutrensas och ritas samt kärlen uttagas.

1. Målad kylix skadad i paket
2. —"— rgt skadad diam 11.4 högd 8.0

Grav 424

24/3 Denna grav är högst oregelbunden och unik.

Dromos är endast delvis huggen i kanonisk mykensk stil. Bakåt (åt norr) slutar den obestämt i mjuk och förstörd klippa. Åt söder utvidgar den sig lukcirkelformigt. Denna blåslikmande utvidgning är huggen runt om och ligger i nivå med dromosbotten. I dess östra del ligger ett kärl, i övrigt är den uppfylld med stenar. Dessa likna tydligen till en störtad dörrpackning, som täckt ingången till den nischlikmande gravkammaren, som synes öppna sig i utvidgningens västra del. Bland stenarna ligga sparsamma skelettrester (ett par revben). Dromos ritas och kärlet uttages

1. Målad kanna m. pip och korgband skadad (i paket)

Vad jag trodde vara en nisch med rasad dörrpackning är en stenpackning, som täcker

ett hål, som vid byggningen av dromos slagits i taket på en angränsande grav-kammare och sedan täckts över med jord och sten. Efter det hålet stoppats igen ha gravbyggarna övergivit planen på att bygga en kammare, lagt sitt lik i jord- och stenfyllningen samt deponerat krukan och täckt över det hela. En fibula påträffas intill skelettet.

406/57 Vidbrännad skål ?
29 Skyphos
41 Kylix
37 Fat m. pigg
20 Kopp m. stort b
45 Amphoriskos
43 Fat skadat
18 Bucchero klöverb
49 Slät kanna ?
62 Bygelkanna
64 Amphoriskos
68 Bucchero amph
52 Omålad kanna mi ?
23 Klöverbl.
19 Tunna
67 Omålad kanna e
27 Fat ~~[illegible]~~
65 Fat skadat
10 Kanna äggform ?
51 Kylix
38 Skyphos
24 Kanna m. pip

} i m 2

i m 1

lad }

} i m 2

403 124 Bozza

- v8 Bucchero kanna skadat
- 45 Målad kanna —"—
- 2 Trumma
- v56 Liten bucchero
- 61 Plåt flaska
- v14 Stor trumma skadad
- v28 Kylix mindre
- v22 Fat
- v27 Kylix större
- v66 Fat skadat
- v59 Fat m. pigg skadat
- v32 Ristat mindre kärl
- v6 Skåna
- 71 Omålad kanna större
- v70 —"— mindre
- v69 Stor kylix
- 60 Klöverbl. kanna

} i nr 1

Grav 422.

26/8 Kammaren är icke intakt. Den är halvfylld av jord och ovanför jordlagret ligger ett stort antal främmande stenar. Graven står i förbindelse med två andra kammare och det är tydligen genom någon av dessa som plundrarna trängt in, då porten var in situ. Arkitekturen är ytterst anslående och väl bevarad.

Det är två gravkammare vars skiljevägg rasat igen och genom dörren till den västra ha inkräktarna kommit och ytligt rört om i båda kammarna. Den västra kammaren kallas för grav 425. På kvällen uttagas en del guldfynd ur grav 425 då de ligga nära ytan. De skola senare katalogiseras m.m. I grav 422 är även

27/3 den östra väggen genomslagen och förbindelse öppnad med en tredje grav, öster om 422. Ur denna som synes ligga högre än 422 har ett jordras flutit in och täckt

hela 422. Detta lager är det översta i stratifikationen. Därefter följer
2) sandblandad lera
— 3) klippras
— 4) sandblandad lera och kaspi
— 5) grus-sträng
6) mulljord
7) starkt chavarablandad jord, som vilar på klippan
Jorden i första rutan är anmärkningsvärt skärvfattig. Den mesta keramiken kommer från lager 1 och 2. Inga skelettrester eller ben. Keramik börjar även att komma från lager 6 och 7 och denna åtskiljes från de övre lagren. I bottenlagret i ruta 1 påträffas ett cirkelrunt guldbleck av samma typ som från grav 425. Det synes ha glidit ner för den ramp som skiljer gravkamrarna från varandra och alltså rätteligen höra till grav 425. Likväl må det här upptagas som fynd nr.
1. Cirkelrunt guldbleck
Graven är den lägst liggande av de tre

som ha förbindelse med varandra. Graven öster om densamma, som kallas nr 426, har sitt golv i nivå med 422:ans tak och därför har raset blivit så kraftigt då klippan rasat mellan dem. De skärvor som kommit med raset höra från början alltså till grav 426. I detta ras lager påträffas fynd nr.:

2. Örhänge av guld m. klöpps
3 Hake av brons längd 7.8
4. Bronsnål böjd längd 9.9
5 Bronskrok —"— 2.8
6 Bronsnål m huvud —"— 7.8

Detta i ruta 2:s övre lager, där dessutom ett ringa antal benfragment påträffades, allt stammande från grav 426. Innan förbindelsen mellan gravarna uppstod genom raset har ett lager lera vällats in, som är fullkomligt sterilt [lager 4].

Bottenlagret ett skelett (skelett nr 1). Det är ett välbevarat mans skelett, som ligger i dorsalt läge med huvudet i kammarens

nordöstra hörn och bålen nästan i dess diagonal. De undre extremiteterna ligga i vinkel mot bålen och parallellt med den östra väggen. Det synes vara utan gåvor så när som på ett par krukor.

28/3 Skelett nr 1, vars underben försvinna i tvärsektionens profil, rensas och framprepareras.

Ruta 3 upprensas och befrias från raslagret. Dess botten är täckt av stenar.

Vid rampen till grav 425 påträffas en vacker pärla av bergkristall. Ehuru den tydligen hör till 425 föres den likväl efter sin fyndplats, som nr 7. Pärla av bergkristall

Ruta 4 arbetas. Dess fyndlager (lager 5–7) är synnerligen rikt på skärvor (buckero, likrum vara och stora amphoror). Det är den del av kammaren där gravgåvorna från början deponerats och något andra lik torde här ej vara att vänta. Skelett nr 1:s skenben och fötter framprepareras. Det vänstra underbenets nedre del och fötter vila på ett antal

skärvor, i övrigt ligger liket på ett tunnt charavalager närmast klippan. Detta charavalager finnes över hela golvytan. Någon särskild bädd har liket alltså icke.

29/3 Graven bottenrensas. Bottenlagret är troligen i sin helhet omrubbat. Skiktningen är omrubbad över hela graven utom i hörnet av ruta 4 där den ursprungliga kärldepån varit. Där ha främmande händer varit och krossat och härjat.

Skelett, krukor och stensättning ritas och fotograferas samt uttages

8. Bucchero-klöverbl. kanna höjd 17.1
9. Målad klöverbl. kanna höjd 24.0

Graven slutrensas och vid skelettets vänstra armbåge påträffas fynd nr.

10. Järnverktyg brutet längd 14.3

och under bröstkorgen nr

11 Dubbelkonisk knapp av grönsten diam 1.1

Rutindelningens numrering framgår av vidstående



Stensättningen i ruta 3 borttages. Under densamma ligga åtskilliga skärvor tydligen tillhörande tidigare begravningar. Därjämte påträffas

12 Guldskålla

Därmed är graven slutrensad.

29/3 **Grav 425.**

Den ligger omedelbart väster om grav 422 och påträffas innifrån denna. Dess dromos upprensas samtidigt med att kammaren arbetas.

Kammaren är stor och välhuggen och delvis jordfylld. Ovanpå jordfyllningen ligga talrika främmande, lösa stenar, vilket tyder på att graven varit hemsökt av plundrare. Graven grävs rut-vis enl. vidstående

2	4
1	3

Såsom anmärktes för grav 422 den 26/3 uttogos en del guldfynd, som lågo högt upp och in-

Till rampen mot 422. Kammaren 425 ligger nämligen c:a 0.5 m. högre än 422.

Dessa guldfynd lågo utan direkt förbindelse med något skelett inne i det mull- och likjordslager, som lager 3 i ruta 2 utgör, och voro nr

1 Cirkelrunt guldbleck
2 — " — " —
3 — " — " —
4 — " — " —
5 — " — " — skadat
6 Örhänge av guld m. klapp
7 Guldbeslag, diadem
8 — " — — " —

9. Örhänge av guld m.

Ruta 1 rensas. Den stratifikation som preliminärt kan konstateras är följande

1) Jordfyllning med stenar från porten
2) Klippores
3) Sandjord m. skärvor

Skärvorna äro otaliga många och förefalla avsiktligt krossade och omrörda. Av klipp-

rasat blir säkert icke förödelsen, då skärvor från samma kärl icke ligga samlade och inget sprucket kärl finnes. Hela lager 3 innehåller mera skärvor än jord. Bland skärvorna, som i stort sett förefalla tidiga, märkes en knapp från en bygelkanna.

Porten är endast delvis intakt. Dess västra del är nämligen nedfallen och det är dess stenar som täcka fyllningens ytlager. Huruvida dessa stenar vräkts undan av människohand eller porten rasat av sig själv är svårt att säga. För det förra talar den stora förödelsen bland keramiken, för det senare en till synes ostörd lagerföljd, i det att skärvlagret täckes av ett tunnt klippras-lager. Jag rekonstruerar förloppet på följande sätt:

Graven har plundrats eller snarare härjats i gammal tid [guldet ligger ju delvis kvar] varvid gravens keramik blivit systematiskt sönderslagen. Porten har återuppbyggts, där den rivits

d.v.s dess västra del, varigenom bovarna praktiserat sig in. Därefter har takraset brutit sitt vita, främmande täcke över förödelsen och som sista fas kom den provisoriskt uppbyggda porten rasat av sig själv.

I den sydöstra delen av ruta 1 ligger på en djupare nivå än det övriga golvet. Måhända är det ett schakt dit skärvor från föregående begravningar sopats ner. Därav skulle den stora mängden osammanhängande skärvor förklaras. De skärvor som ligga i "schaktet" under den övriga golvytan förpackas under särskild beteckning

30/3 Ruta 2 företer en i viss mån annan stratifikation. Det tjocka jordlagret ovanför klippraset är mycket tunt under det att klippraset är mäktigare. Vi konstatera

1) Jordfyllning och främmande sten
2) Klippras
3) Liklager och mulljord

Framemot sektionerna blir stratifikationen överensstämmande med den föregående. Det är endast ruta 2:s östra del där ett lik deponerats och där golvet är litet högre än i övriga kammaren, som skillnaden förefinnes.

I liklagret påträffas ett fåtal skärvor och benrester; fynden 1–9 samt nr
10 Guldring
11 Guldring
12 Järnstycke
Rutan slutrensas. Den innehåller i övrigt inga fynd utom en mycket .... skärvor varibland mässings knapp och bygel till en bygelkanna. Profilerna ritas.

Ruta 3 innehåller samma stratifikation som de övriga. I dess västra del intill golvet ligger ett liklager där vi påträffa nr
13. Örhänge av guld.
Ett par smärre hela kärl finnes även ledes och i profilen till ruta 4 skymta andra. I det nordvästra hörnet ligger

ett kranium jämte övriga skelettrester.
(Skelett nr 1)

I liklagret kring fynd 13 påträffas diverse smärre guldsaker

14. Örhänge av guld
15. —— " ——
16. —— " —— m. klapp
17 Glasflusspärla skadad

I rummet intill kranium nr 1 ligger ytterligare ett par kranier jämte skelettrester. Ingen av dem ligga in situ utan de äro alla undansopade.

18. Elfenbensknapp

Låg uppe i benhögen.

31/3 Vid slutrensningen av ruta 4 påträffades följande fynd

19 Bronsfibula
20. 3 st bronsringar
21 Bronsfibula skadad
22 —— " —— " ——
23 Guldpärla

Dessa fynd ligga utan något direkt

samband med något skelett i kammarens sydvästra hörn jämte mängder av skärvor. Av skelettresten påträffas blott ett skenben och några mellanhandsben.

En anhopning av hela kärl ligga som en sträng i nord-sydlig riktning på ett avstånd av 0.45 m. från västra långväggen Kärlen, som alla ligga i kontaktstratum ritas och upptagas.

24.	Målad kylix skadad	höjd	14.5
25	Röd amphoriskos	höjd	6.8
26	Målad bukig kanna	höjd	8.5
27	Målad sfärisk kanna	höjd	11.8
28	Målad tunnformad kanna	"	
29	Flat bronsskål		
30	Målad päronform. klöverbl. kanna	höjd	11.9
31	Målad bukig kanna	höjd	11.2
32	Rött målat fat skadat	diam	11.2
33	Röd målad sfärisk kanna	höjd	8.4
34	Målad kylix skadad	höjd	10.0
35	Målat fat	diam.	20.4


36. Målat fat diam 19.2
37. Vit. kanna med fot höjd 16.7
38. Röd omålad kanna höjd 8.0
39 Målad cyfärisk kanna höjd 11.4
Invid västra långväggens mitt
lågo i varandra nr. is
40 Omålad kopp (hanken saknas) diam 8.5
41 Målad skyphos höjd 8.5
Det s.k. skelett nr 1 i kammarens
nordvästra hörn, är en hopsopad benhög
där 3 kranier konstateras; den rensas
och förpackas. Härvid påträffas fynd nr
42 Omålad sil skadad diam
43 Omålad kanna på fot skadad höjd 17.3
44 Örhänge av guld
45 —— " ——
46 —— " —— av klapp
De tre guldörhängena äro par till resp.
fynd nr 14, 15 och 16. Det liklager, där
dessa funnits, stammar alltså från de
sedermera undansopade skeletten.

———

Grav 426.

31/3 Detta är den grav som ligger öster om och ovanför grav 422. Den är bräg tillsviglan inifrån.

Det råder intet tvivel om att graven är hemsökt. Hela porten är sålunda riven inifrån och plundrarna ha tydligen trott att den gått till en annan grav. De ha kruggit sig ut en bit i dromos, vars tårda chavana icke rasat igen trots att den ej haft något stöd inifrån. Portens stenar ligga kringströdda på och i ytlagret. Graven rensas rutvis enligt följande



Dess golv är delvis nedrasat och står såsom nämnts i förbindelse med grav 422. Dess tak är genomskuret från ett stenbrott så att ett mindre hål uppstått varigenom jord och stenar rasat in. Kammaren är utomordentligt regelbundet och

väl bruggen men ligger ytligt.
Ruta 1 arbetas. Dess ursprungliga stratifikation är rubbad. Ett övre omblandat jordlager (lager 1) fullt av sten från porten och från den raspyramid, som kommit från hålet i taket, täcker ett undre chavana-haltigt lager med inspängda klippstycken och sten från det övre lagret. (Lager 2). Närmast klippan ligger som vanligt ett centimetertjockt rent chavana-lager (lager 3). Rutan är så gott som fyndlös. De mesta skärvorna äro till finnandes i det översta lagret, där också ett 10-tal benstumpar påträffades. I lager 2 påträffades fynd nr
1. Bronsfibula.

2/4 Rutorna 2-4 rensas och deras stratifikation överensstämmer med nr. 1
Ruta 2 och 3 äro de skärvfattigaste
I ruta fyra (ytlager) påträffas fynden nr:s

2 Bronsfibula
3 Dubbelkonisk stenknapp
I övrigt är graven fullständigt fyndlös

3/4 Dromos till graven upprensas. Den är liten och kort men av ren. mykensk typ. Fyllningen är alltigenom homo-gen chavara. Dromos ritas och foto-graferas

Grav 427.

3/4 Dörrpackningen genombrytes. Den är utomordentligt solid och chavaran har en hårdhet som betong. Ett par prov på denna packning, som ligger såsom gjuten mellan de verkliga dörrstenarna, tages. Porten vars övre kant ligger i nivå med dromosgolvet, är tillgänglig genom ett schakt framför densamma. Detta schakt är helt stenfyllt och sålunda täckes porten av denna stenfyllning.

Graven är intakt. Den innehåller icke mycket jord, men genom droppstensbildningar och insilande vatten har chavaran petrifierats och blivit till ett benhårt kalklager. Detta är dock endast förhållandet närmast dörren. I den övriga delen av kammaren, som är mycket liten, ligger graven jord orörd. Kammarens form är lik en långsträckt nisch.

På vardera sida om dörren står en större amphora och en hydria, amphoran täckt

av en klöverblads kanna. Såväl amphoran som hydrian syntes vid upptagningen, då de stodo till skuldrorna i petrificerad chavara.

1	Röd målad klöverbl. kanna	höjd	20.0
2	Målad amphora skadad	—"—	ca 35.5
3	Röd målad skål	diam	11.9
4	—— " ——	—"—	12.6
5	Målad hydria skada	höjd	ca 40.0
6, 7	Röda målade skålar (trasor) i ask		

Fynden nr:is 3 och 4 lågo i amphoran nr. 2.

Stratum av petrificerad chavara åter kommer invid fondväggen. Ovanpå denna och ... eller delvis i det petrificerade skiktet ligger ett skelett i dorsalt läge med huvudet åt öster. Petrificeringen synes vara en långsamt gående process som fortskridit från ... och nedåt.

Skelettet går icke att rädda och rensningen avbrytes. Graven ritas.

4/4 Gravarna igenskottas successivt och inläggs på fältkartan.

Grav 428.

4/4 Den dromos, som jag trodde tillhöra grav 415 (se dagbok 14/3), ledde ledde in till en annan grav, som alltså får nr 428.

Den ligger mycket djupt och är sällsynt välbevarad. Det finnes ingen som helst främmande jord i kammaren, som är ren och regelbundet huggen. Liken ligga alldeles i ytan och äro förmultnade, och man kan se den undansopade keramiken från den första begravningen. Den ligger i kammarens västra del; den östra är platsen för det sista liket och mittpartiet håller gåvorna till detta.

Allt är fullkomligt rent och någon rensning behöver knappast alls förekomma. Kålen ha intet överdrag

av chavana eller kalk utan dekora-
synes fullständigt.

Sedan porten till kammaren genomskå-
rits, profilritats och öppnats, fotograferas
hela interiören innan rensningen
påbörjas. Intill stomion i dromos'
bottenlager påträffas en större skärv-
anhopning, tydligen utsopad från
tidigare begravningar.

Sedan gravplan uppritats och tre
interiörer fotograferats uttagas de kärl
som stå närmast dörren. De äro

1. Målad amphora höjd 36.6
2. Bucchero klöverbl. kanna —"— 27.2
3. —"— —"— —"— —"— 37.3
4. Målad skyphos skadad diam 12.4
5. Röd omålad kanna höjd 27.4
6 Röd målad kylix —"— 12.5
7 Dubbelkonisk stenknapp diam 1.6

Graven sedan indelas på vanligt sätt.

2	4
1	3

Rutan 1:s stratifikation utgöres
blott av ett tunnt ytlager av grav-

jord, vilken utmed östra långväggen mörknar och antyder lik. Benen till detta lik, som ligger alldeles i ytan äro förvittrade. Liket kallas nr 1

Under detta lager ligger som vanligt ett tunnt tjockt lager chavarra som tillkommit genom klippans vittring (lager 2)

Lik nr. 1 som tydligen lagat på rygg med huvudet mot norr har på sin västra sida en bronsfibula, som blir nr

8. Bronsfibula skadad

och på sin östra

9. Bronsnål. Längd 11.2

Ruta 2 har samma stratifikation som nr 1. De äro båda ytterst skärv fattiga

Ruta 3 har mängder av skärvor liggande i ytlagret. Från den sista begravningen i kammarens östra del (ruta 1-2) har denna nämligen rensopats varvid allehanda skärvor förts över till den västra (ruta 3-9)

I denna del håller ett annat lik (nr 2) som ligger på samma sätt som det första. På magen ungefär vid bäcke net påträffas nr

10. Guldrosette

För att arbetet skall kunna fortsättas inritas och uttagas följande

11	Målad Kylix	höjd	14.3
12	— " —	— " —	12.4
13	— " —	— " —	7.3
14	— " —	— " —	8.3
15	Bucchero bl. bl. kanna	— " —	17.0
16	Målad amphora skadad		

I nr 16 ligger resten av ett dåligt så förpackat skelett (nr 3) jämte fynd nr

17	Målad spänsk flaska	höjd	11.1
18	Guldrosette		
19	— " —		
20	— " —		
21	— " —		
22	— " —		
23	— " —		

24 Bronsfibula
25 Bronspincette
26 Bronsnål skadad
Guldrosetterna äro exakt lika fynd nr 10 och då detta synes vara ensamt, torde det ej ursprungligen hört till lik nr 2, utan kvarglömts vid packandet av det tidigare liket nr 3.

Rutorna 3-4 rensas och befrias från sitt skärvlager. Av skelett nr 2 finnas delar av kraniet, ett överarmsben och fragment av lårbenen bevarade. Liket har legat direkt med huvudet mot väggen. Ovanpå detsamma påträffas fynden
27 Dubbelkonisk stenknapp
28 Bronsring.
Återstående kärl ritas och fotograferas samt uttages:
29 Buckelurokl. bl. kanna höjd 27.2
30 Målat fat diam 23.1
31 Buckelurokl. bl. kanna höjd 16.3
32 Målad skyphos höjd 9.2

33. Målat fat dian 21.3
34 — " — skadat dian 19.8
35 — " — — " — 19.8
36 Målat bucchero fat — " — 19.4
37 Buccheroamphorisk höjd 12.9
38. Målat fat dian 21.5
39 — " — — " — 23.1
40 Buccheroamphoriskos höjd 15.4
41 Målat fat skadat dian 19.0
42 — " — — " — 19.2
43 Buccheroamphoriskos höjd 13.3
44 Buccherokl. bl. kanna — " — 14.8
45 Målat fat skadat dian 26.5
46 Djurformad vas längd 10.5
47 Målat fat skadat dian 19.5
48 — " — " — — " — 20.8
49 — " — " — — " — 22.9
50 — " — — " — 23.6
51 — " — — " — 21.3
52 — " — — " — 22.6
53 — " — skadat — " — 20.0
54 — " — " — — " — 20.2

55 Målat fat skadad diam 23.0
56 — " — — " — 21.8
57 — " — — " — 21.2
58 — " — — " — 21.7
59 — " — — " — 21.5
60 Målad piriform bl.bl. kanna höjd 8.0
61 — " — sfärisk aryballo — " — 6.1
62 Målad vidbräddad skål skadad diam c:a 19.0
63 Målat fat diam 20.6
64 — " — — " — 18.2
65 — " — — " — 21.0
66 Målad sfärisk kanna höjd 12.7
67 Målat fat diam. 20.4
68 — " — skadat — " — 22.0
69 — " — " — — " — 23.1
70 — " — — " — 26.3
71 Målad rund kanna höjd 12.0
72 Målat fat diam. 10.2
73 Omålad kanna skadad höjd 14.0
74 Bucchero bl.bl. kanna — " — 16.4
75 Målad kylix — " — 13.7
76 Målat fat diam 21.4

77	Målad spänsk arybal	höjd	11.2
78	— " — skylix	— " —	8.8
79	— " — — " —	— " —	6.9
80	— " — spänsk arybal	— " —	12.6
81	Buccheroskål bl. kanna	— " —	14.2
82	Röd buccheroskål	diam	13.4
83	Bronsring		

Skelett nr 2 upptages och förpackas och kammaren efterrensas. Under kraniet till skelettet ligger 4 smärre stenar.


Grav 429

6/4 Denna Kastrosgrävningens sista grav påträffas omedelbart nordväst om 427:an. Den har en alldeles enastående dromos, som i viss mån liknar 427:ans. Dess plan är kvadratisk och väl huggen med en utskjutande ramp eller trappsteg runt botten. Kammaren öppnar sig som vanl. mot söder och har en sällsynt fast och tydligen intakt dörrpackning. Hela den södra dromossidan är sålunda avrundad

med grov kullersten, och vinkelrätt mot denna packning går dessutom i förlängningen av stomrösens mittaxel ett brett murliv, som i sin norra ände stödes av den motsatta dromosväggen. Fyllningen var homogen chavara utan stratifikation.

2/4 Dromos ritas och fotograferas. Packningen genom vilken lägges två sektioner, är enastående solid. Under dess bottenstenar intill klippan ligga några skärvor och benbitar. När dromos sålunda är slutrensad och packningen borttagen framgår dess form. Den är som en bred trappa med tre steg

Kammaren är liten och nischformad samt innehåller åtskilliga kärl. Porten som är ovanligt bred men låg, går utmed dromos' hela söder långsida. Något jord har silat in men i sin helhet är kammaren bevarad. Den rutindelas på följande sätt och rensningen



påbörjas. Stratifikation saknas.
Ett skelett (nr 1) ligger i nischens längd-riktning med kraniet åt väster. Det är som vanligt placerat dorsalt. Då kammaren är mycket liten och ruta 1 icke gav någon stratifikation slutrensas hela kammaren utan att strängt följa någon rutindelning.
Liket vilar på en bädd av kiselsten
Kärlen och övriga fynd inritas, fotograferas och upptagas:

1	Bucchero kl. bl. kanna skadad	höjd	20.6
2	— " — " — " —	— " —	17.6
3	— " — " —	— " —	19.1
4	— " — " —	— " —	24.6
5	— " — " —	— " —	21.8
6	Målad Tunnform. kanna	— " —	18.2
7	Bucchero kanna m. pip & korghank	— " —	24.0
8	— " — kl. bl. (?) kanna äggform.	— " —	16.4
9	Bucchero kl. bl. kanna	— " —	21.8
10	Omålad kanna skadad	— " —	13.1
11	Bucchero kl. bl. kanna	— " —	21.0
12	Järnkniv skadad (i nr 11)	längd	7.7

13. Målad cylindrisk flaska höjd 17.3
14 Buccherokl. bl. kanna —"— 22.0
15 Buccheroamphora —"— 18.2
16 —"— —"— 13.3
17 Omålad kanna m. smal hals —"— 21.0
18 —"— —"— —"— —"— —"— 20.0
19 —"— —"— —"— —"— —"— 20.3
20 —"— —"— —"— —"— —"— 18.2
21 —"— —"— —"— —"— —"— 19.2
22 Plain grey amphoriskos —"— 9.0
23 Plain red —"— —"— 8.7
24 Buccherokl. bl. kanna —"— 16.5
25 Bennål m. huvud längd 6.2
26 Omålad amphora skadad höjd c:a 32.0
I denna lågo några få benrester
27 Målat fat diam 23.5
28 Orefflad buccherokl. bl. kanna höjd 27.6
29 Målad amphoriskos —"— 14.8
30 Målad hornformad vas längd 30.0
31 Slät buccheroamphoriskos höjd 15.5
32 Buccherokl. bl. kanna —"— 24.6
33 Omålad kanna m. bred hals —"— 16.5

129.

34 Målad skråter illa skadad höjd c:a 33
I denna kråder ligger ett skelett förpackat
(skelett nr 2), tillsammans med vilket följa
35 Brynsten (i paket längd 9.1
36 Järnkniv skadad i paket längd c:a 15.0
Vid aftäckningen påträffas
37 Bronsnål bruten längd 5.5
38 Järnnål —"—
39 Plain grey amphoristos

Arbetslöner £ 10 sh. 17 cp 1
Utlag £ — sh 9 cp 1½

£ 11 sh 6 cp 2½



Nicolas Procopius

14 3 piastrar
5 3 piastrar 18
2 3 piastrar

21 3 piastrar = 63 gr = 7 sh.

210 sh. = £ 10 sh 10 cp —
21 st. 3 cp. £ — sh 7 cp —
1 st 1 cp. £ — sh — cp 1

£ 10 sh. 17 cp 1

Utlägg:
Hackor sh 1 cp 1½
Vagn 1 cp 4½
Korgar — cp 4½
Knivar 6 cp.
} 9 sh. 1½ 92.

2 hackor ~~1 ½~~ gr. 1 sh 1½ gr.

~~Gjuiskari~~ 1 sh 4½ gr.

3 korstar — 4½ gr.

Gaparro för korgar 6 sh.

ΔΜΤΡ
ΤΧΙΜ
ΛΤΙ

Nicolaos T. 12 sh.

Trifonas 18 sh

Georgos Enk. 18 sh

Fasoulis 12 sh

14 arb à 14 groscha 130 sh 6 gr. = pr. m. o. dag 9 1/3

5 kvinna à 8 " 26 sh 6 gr

1 kvinna à 8 " 2 dagar. 1 sh 7 gr.

217 sh. 19 gr.

16 gr.
24 gr
41 gr. 4.

40
6
240 | 9
18
60 | 26.6


219 sh 1 gr.


217 | 20
10

£ 10. sh 17. 1 gr.

14/ 14
14
56
14
196


196
6
1176 | 9
0
27
130.6






(2)

	3		
Georgios E.	18 sh		Georgis
Trifonas	18 sh		Xenofon
Xenofon	12 sh		Fassalis
Nicolaos T	12 sh	3 sh	Trifonas
Nicolaos M	9/3	2	~~Maria~~ T
Sofokles	9/3		Maria S
Fasoulis	12/-		Eleni T.
Dervischis	7/7		Kronitsa
Elias	9/3	1/4.5	
Pavlikas	6/-		
Maria T	5/3	2 sh	
Maria S	5/3		
Helani T	5/3		
Anastasia T	5/3		
Eleni Sof.	5/3		
Kolonitsa	5/3		
	145/7		




Ιαννής Καραβαλή



28/9



Utmed terrassmuren öppnades fyra provschakt i höjd med en redan öppnad grav och å ömse sidor om densamma.



Från öster till väster benämnas de 1, 2, 3 o 4

Nedanför och ovan om terrassmuren vid dess västra hörn öppnades ytterligare en provgrop (nr 5), samt 6 m. västerut ~~ut~~ en annan (nr 6)

Provgrop 1–4 gåvo negativt resultat, likaså nr 6. I Nr. 5 däremot påträffades en kort dromos, vars ena del begränsades av en halvcirkelformig stensättning

Från terrasshörnet västerut öppnades tre provgropar på ett avstånd från varandra på 3 m. (nr. 7, 8, och 9)

I provgrop 2 påträffades på 1 m. djup en romersk glaspärla

④

I provgrop 4 hittades på 1,25 m. djup en spjutspets av brons.
Nedanför och norr om terassmuren i höjd med provgrop 3 öppnades ett schakt (nr 10), där på 0,5 djup och nedåt påträffades Red polished II–III.

Provgrop 5. I centrum av den ¼-cirkelformade stensättningen låg i ungefär vertikalt läge en sten, vars översta punkt låg 7 cm ovanför stensättningens övre nivå, och vars nedersta punkt låg 52 cm. under samma punkt.
"Dromos" är en brunnsliknande cylindrisk nedsänkning i klippan; dess fyllning innehåller strödda rödpolerade tvåor och treor och är ganska stenbemängd. Det är givetvis ingen grav.

5/11 Regnet hur stått till ytterligare djurolt skap, men ej gjort ngn obotlig skada ur Grav 18 räddades de två återstående kärlen.

25 Rödpol kannisf. skål — diam 16.3

26 " — " — diam 17.0

När de lyxpiozos låga de kringspridda i kammarens mitt, men ursprungl. voro de placerade vid pitthosskärorna över skeletti, varest de också insitats

Därmed är denna graven avslutad.

Det är en F.C.III

Grav 16 Aricanes och följ utlagas

105 Blackslip flat skål m. hank — diam 14.2

106 V. Cmålad jug — höjd 17.0

107 — " — — höjd 21.4

108 Rödpol. amphora hög hapk — höjd 15.5

109 Brons kniv — längd 17.0

110 — " — — längd 14.2

111 Bronsdolk — längd 35.7

112 2 st bronsringar — diam 2.1 — diam 3.2

113 Slåndtrissa av sten — diam 5.4

(6)

114 Vitmålad skål m. hank } i varandra diam 9.2
115 Bronsfragment }
+116 Bronsyxor längd 8
117 Vitmål. amphora höjd 14.6
118 Rödpol. jug höjd 13.2
119 Bladslip amphora höjd 12.4
120 Vitmålad jug höjd 20.5
121 Rödpol. jug skadad höjd 13.5
122 —"— jug höjd 14.0
123 —"— —"— höjd 11.5
124 Bladslip —"— —"— höjd 16.0
125 —"— —"— höjd 10.2
126 Vitmål jug höjd 22.4
127 —"— amphora höjd 13.7
128 Bladslip jug höjd 13.2
129 —"— flatskål m. pip skadad diam 15.6
130 —"— jug skadad höjd 10.3
131 Rödpol. miniatyrjug höjd 8.0
132 Vitmål koniska kopp vert. hank diam 10.2
133 —"— kopp diam 9.6
134 Vitmål. flaska höjd 12.0
135 —"— kopp skadad diam 11.0

136 Rödpol. jug mycket skadad höjd 22.0
137 Vitmål. mabelkanna höjd 23.8
138 Blackslip —"— höjd 18.8
+139 Bronskniv längd 12.8
140 Rödpol. jug höjd 25.0
141 Vitmål. amphora höjd 13.5
142 Bronsnål bruten }
143 Bronsring } diam 4.6
144 Rödpol. mabelkanna skadad höjd c:a 25.5
145 —"— —"— höjd 15.0
146 Vitmål —"— höjd 23.0
147 Röd pol —"— höjd 20.3
148 Blackslip jug höjd 14.9
149 —"— mabelkanna höjd 23.7
150 Vitmål —"— höjd 20.0
151 Rödpol —"— höjd 25.3
152 Vitmål —"— höjd 25.5
153 Rödpol —"— skadad höjd 24.
154 Vitmål skål m. hank diam 10.8
155 Bronsfragm
156 Rödpol. flaska höjd 10.2

Skeletten äro fullständigt förstörda. Det

enda som spåras är att jorden där de legat har en avvikande färg.

157	Bronssvärd	+	längd 50.5
158	— " —	+	längd 40.8
159	Bronskniv	o	längd 14.5
160	~~Brons~~dolk	+ o	längd 34
161	Vitmetall flat skål		diam 12.5
162	— " — " —		— " 13.5
163	Bronsyxa	o	längd 14.5
164	Bronspincett	o	längd 9.1
165	Bronskafon	o	längd 20.0
166	Bronskniv	o	läng 15.7
167	Bronsnål	o	längd 14.4
168	— " —	o	längd 16.5
169	Bronskniv	X	längd 13.8
170	— " —	X	längd 14.9
171	Bronsnål	X	längd 14.5
172	— " —	X	längd 11.5
173	— " —	X	längd 16.5
174	Bronskniv	X	längd 14.3
175	Bronsnål	X	längd 20.0
176	Vitmetall flaska		längd 27


177 Blackslip jug höjd 19.5
178 —"— —"— jug höjd 36.0
179 Rödpol. jug höjd 28
180 —"— —"— höjd 11.0
181 Vitmål. flat skål m. kant diam 12.5
182 —"— amphora höjd 16.0
183 —"— skål m. kant diam 13.0
184 Rödpol. jug höjd 11.0

Dep. kammare 1
1 Jug m. pipa höjd 18.5
2 Vitmål skål diam 8.5

Dep. kammare 2
1. Vitmål skål diam 10.5
2 Vitmålad flaska höjd 14.5
3 Vitmål kopp diam 5.5
4 Blyringar


Dep.-kammare 3
1 Blyringar samt ett antal skärvor

⑩



17/33⅓

Grav 10








(12) Grave 20 Dep-barm. 4

Scala $\frac{1}{20}$



(13)

22 a nisch 3 Inga skeletresier.

Följande fynd
°59 Brynsten — längd 5.2
°60 Tjocknacksyxa — längd 16.4
°61 — " — — " — 19.5
°62 — " — — " — 16.7
°63 Bryneshyl
Vid dörröppningen lågo följande
64 Rödpol. kemisf. skål — diam 16.4
65 — " — " — " — — " — 15.9
66 Rödpol. Trijod illa skadad (i spillror)
67 Slandtrissa — diam. 3.4

23/1 Kammare y är ingen grav utan blott en depositionskammare, men som sådan av ovanligt stora mått. Den rensas och dess innehåll uttagas:
1 Rödpol. ristad skål — diam 11.0
2 — " — " — frag. skadad — höjd 13.8
3 — " — " — miniatyrfrag — höjd 8.8

Dessutom innehåller den skämva till ett å två kärl som upptagas såsom nr
4–5 Rödpol. jugs illa skadade i paket

Topografiska noter om Lapithos

Prostémenos eller Trimmaton. Öster om Lapithos på östra sidan om en djup ravin ligger ett platå-område, där Richter grävt och funnit åtskillig statuarisk konst. På en höjd ovanför platån ligger en ur berget uthuggen grotta med tre ingångar, den s.k. Trimmaton. Den synes ha tjänat kult-ändamål. På området fann jag förutom en del sen keramik även en del fragment av statyetter, en arkaisk. Det synes ha varit en kultplats varför även själva namnet Prostémenos talar. Jorden är djup och platsen i övrigt inbjudande.

18
28
15/6
6

(15)

Anastia den 12 mars 1928

	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3		
Γεωργής Ἀνδρέα	□	□	□	□	□	□	27 γρ.	+
Ἰαννις Καραβαλης	□	□	□	□	□	□	14 γρ.	+
Ἡλίας	□	□	□	□	□	□	14 γρ.	+
Πέτρος Χαραλάμπου Μπατσαλος	□	□	□	□	□	□	"	+
Χαράλαμπος Γεωργίου	□	□	□	□	□	□	"	+
Πέτρος Χαραλάμπου Σπανού		□	□	□	□	□	"	+
Ἀγαθοκλής Ἀνθωνί		□	□	□	□	□	"	+
Χαράλαμπος Γεωργίου		2/-						
Ἡλίας		2/-						
Πέτρος Μπατσαλος		/4½						
Πέτρος Σπανού					4			
Ὀδυσσεύς Χαραλάμπου								
Σαββας Γεωργιου Παφίτου								
Ῥασδοῦτσος Δημητρίου						□	"	+
Ιαννής Γ Λεμεσανοῦ						□	"	+

18
28
15/6

3/1/6

Topografica.

Sírtaros belägen väster om Ayiá Marina. En grekisk-romersk boplats med husgrunder av huggen eller obearbetad sten på ett djup av 0.5 - 1.0 meter. Concretum konstruktioner ligga här och var i dagen. Tre stora stollgångar för koppargruvor innehållande romersk keramik påträffades.

Sykiá tou Bekhíri, beläget c:a 0.5 km. söder om Sírtaros. Necropol belägen utmed vägen till Vasilia och söder om densamma, daterande sig till tidig geometrisk tid. Markides har öppnat en guldrik grav som påträffades vid vägbygget.

	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	8	
Georgios Andrea	□	□	□	□	△	□	15/-	
Iannis Karavakis	□	□		□	□	□	7/7	
Ilias Darrou	□	□		□	□	□	7/7	
Petros Spanou	□	□		□	□	□	7/7	1/4½
Petros Bazalas	□	□		□	□	□	7/7	
Haralambos Georgiou	□	□		□	□	□	7/7	1/4½
Agathokles Antoni	□	□		□	□	□	7/7	1/4½
Odysseus Haralambou	□	□		□	□	□	7/7	1/-
Savvas Pafitou	□	□		□	□	□	7/7	
Costas Christodoulou	□	□		□	□	□	4/6	
Themiza Gavrilli			L	L	□	□	2/2	
Kyriakou Georgiou			L	L	□	□	2/2	
Christos Haralambou				□	□	□	4/6	

4/11/-

Savvas Pafitou fishtru 1/-

3
5/4½

Savvas X Christodoulou Kalias

4/18/4½

Fredag den 16/3 5

Tisdag den 20/3 2

Petros Spanou 4/— ✓

Elias Darrou 3/— ✓

Georgios Andrea 5/— ✓

Theoniza 6/—

Ilias Damou 1/—

Haralambos 1/—

Kostas Christodoulou 1/—

Kilistra grävningen.

Grav 1. Kammaren är helt sönderskuren och sammanrasad. I jordfyllningen i nivå med vägen kan kammaren följas till sina konturer men klippan är svårt uppbrukad. Utmed fondväggen ligger en stor anhopning ben och skelettrester. Fyra kranier och åtskilliga andra ben. Inne i denna benhög och öster om och i nivå med densamma ligga protogeometriska kärl och ett L.C.III. Ovan om och nedanför denna depå, som ligger i en upphöjd nisch i kammaren, ligger ett ensamt black-slip kärl. En del fibula- och andra brons fragment ligga i "nischen".

"Nischen" visar sig vara en lögn. Vad jag antog vara nischens golv är i själva verket ett takras under vilket fyllningen fortsätter. I denna fyllning ligger ett red-polished V (IV ?) kärl.

dagarna

Under de föregående ha åtskilliga kärl inritats och upptagits utan att ha blivit slutgiltigt registrerade. Grävningen är över huvud taget brist fällig, men omständigheterna äro ogynnsamma.

Depå och lagerföljd ritas och fotograferas. Benlägen ritas dock ej. Kärlen uttagas och numreras. Fyndliggarna skall göras senare i ett sammanhang.

Att de protogermanska kärlen ligga över raslagret och de prehistoriska under det samma är ju i och för sig gott och väl. Det är likväl svårt att fästa någon avgörande betydelse vid detta förhållande i första hand därför att germanska kärlen aldrig ha kunnat deponeras ovanför raslagret då detta ligger ej mer än 0.30 m under taket. Då graven är fylld av slammad lera som fyllt hela kammaren ha kärlen tydligen flutit omkring och deras inbördes höjdförhållanden äro beroende av tillfälligheter.

Det visas vara förhållandet då tolms prehistoriska kärl också äro till finnandes ovanför raset.

Grav 2. Den är lika sönderhackad och igenslammad som den första. Dessutom är större delen av den utgrävda kammaren fylld av en senare grundad mur.

Kärlen ligga högt och äro delvis geometriska delvis L.C.III. Urnor och kärl jämte i fyllningen en mängda skelettrester fotograferas och ritas i sektion kärlen uttagas. Med fyndliggaren förhåller det sig som den föregående graven.

26/3 Grav 1 Rensningen fortsättes nedåt o

att intet fyndlager kommer i dagen av

prehistoriska kärl och något övergångsvara

Graven begränsas till sin utsträckning. Den

är lerfylld. Kärlen, som ligga jämt utsprid-

da i fyllningen, fotograferas och inritas samt

upptagas.